

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DESM02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 中振交野線						
工 事 名	中振交野線道路整備工事 (その 4)						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 施工延長 L=130m 工事概要 道路土工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 149,975,100 円 136,341,000 円 13,634,100 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		78,891,414	費目行	
	道路土工		式	1		6,491,962	工種行	
		掘削工	式	1		802,240	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	3,200			1号代 価表	
		盛土工	式	1		109,362	種別行	
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	22			2号代 価表	
		作業土工	式	1		220,460	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	61			3号代 価表	
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	46			4号代 価表	
		残土処理工	式	1		5,359,900	種別行	
		土砂等運搬 標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) DID有り 11.0km以下 良好	m3	3,100			5号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 障害無し	m3	3,100			6号代 価表	
	擁壁工		式	1		70,637,874	工種行	
	補強土壁工		式	1		70,637,874	種別行	
		法面整形工 砂質・礫質土、粘土・ブロック清掃	m2	681			7号代 価表	
		背面排水材設置	m	252			8号代 価表	
		PAN WALL板材料費	m2	668			9号代 価表	
		PAN WALL板設置工	m2	668			10号代 価表	
		補強材工	m	1,661			30号代 価表	
		裏込め工	m3	44			38号代 価表	
		定着・頭部処理工	個所	279			40号代 価表	
		現場打ちコンクリート	m3	0.6			41号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		小口止めコンクリート	m3	0.5			44号代 価表	
		背面充填コンクリート	m3	32			45号代 価表	
		天端工	m	112			46号代 価表	
		埋戻コンクリート	m	103			47号代 価表	
		足場工	空m3	101			49号代 価表	
		特許料金 [1]背面排水～定着頭部	%				諸雑費	
	構造物撤去工		式	1		144,878	工種行	
	植栽維持工		式	1		76,997	種別行	
		伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(粗)(10本/100m2未満)	m2	530			50号代 価表	
		除根(伐木除根)	m2	530			51号代 価表	
		集積積込み(機械施工)(伐木除根) 有り	m2	530			52号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		殻運搬処理工	式	1		67,881	種別行	
		運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 9.5km以下 良好	m2	530			53号代 価表	
		幹処分	t	1.0			54号代 価表	
		枝葉処分	t	1.8			55号代 価表	
		根処分	t	1.4			56号代 価表	
	仮設工		式	1		1,616,700	工種行	
		仮法面保護工	式	1		51,600	種別行	
		シート被覆	m2	600			57号代 価表	
		交通管理工	式	1		1,565,100	種別行	
		交通誘導員	人日	141			59号代 価表	
直接	工事費		式	1		78,891,414		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	(処分費等)			式	1		53,200	1号内 訳書	
共通	仮設費			式	1		11,335,000		
	共通	仮設費		式	1		1,884,000		
		現場環境改善費(率計上)		式	1		1,884,000		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		9,451,000		
純	工事費			式	1		90,226,414		
	現場	管理費		式	1		28,105,000		
工事	原価			式	1		118,331,414		
	一般	管理費等		式	1		18,009,586		
工事	価格			式	1		136,341,000		
	消費	税相当額		式	1		13,634,100		

本工事費内訳書

設計	価格		費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
				式	1		149,975,100		