

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DESM02-1C0					
施工場所	枚方市 南中振1丁目 地内						
路線・河川名	都市計画道路 中振交野線						
工事名	中振交野線道路整備工事（その4）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=130m 工事概要 道路土工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=130m 工事概要 道路土工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	149,975,100 円	161,832,000 円
工 事 価 格	136,341,000 円	147,120,000 円
消 費 税 等 相 当 額	13,634,100 円	14,712,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 134,153,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 121,958,000 円 消費税等相当額 12,195,800 円	変更契約金額 (税込み) 144,758,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 131,599,000 円 消費税等相当額 13,159,900 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		78,891,414	費目行	
				1		85,083,037		
道路土工			式	1		6,491,962	工種行	
				1		8,006,056		
	掘削工		式	1		802,240	種別行	
				1		952,660		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	3,200				
				3,800				
	盛土工		式	1		109,362	種別行	
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	22				
	作業土工		式	1		220,460	種別行	
				1		830,822		
		床掘り 土砂 小規模	m3	61				
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	46				
				300				
	残土処理工		式	1		5,359,900	種別行	
				1		6,113,212		
		土砂等運搬 標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下 良好	m3	3,100				
				3,400				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 障害無し	m3	3,100				
				3,400				
		土砂等運搬 標準 バック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 19.5km以下 良好	m3	49				
		残土処分	m3	49				
	擁壁工		式	1		70,637,874	工種行	
	補強土壁工		式	1		70,637,874	種別行	
		法面整形工 砂質・礫質土、粘土・ブロック清掃	m2	681				
		背面排水材設置	m	252				
		PAN WALL板材料費	m2	668				
		PAN WALL板設置工	m2	668				
		補強材工	m	1,661		23,328,745		
		裏込め工	m3	44				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		定着・頭部処理工	個所	279				
		現場打ちコンクリート	m3	0.6				
		小口止めコンクリート	m3	0.5				
		背面充填コンクリート	m3	32				
		天端工	m	112				
		埋戻コンクリート	m	103				
		足場工	空m3	101				
		特許料金 [1]背面排水～定着頭部	%					
	構造物撤去工		式	1		144,878	工種行	
				1		1,174,226		
	植栽維持工		式	1		76,997	種別行	
				1		920,497		
		伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(粗)(10本/100m2未満)	m2	530				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		除根(伐木除根)	m2	530				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上	本	14				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上	本	14				
		集積積込み(機械施工)(伐木除根) 有り	m2	530				
		殻運搬処理工	式	1		67,881	種別行	
				1		253,729		
		運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 9.5km以下 良好	m2	530				
		幹処分	t	1.0				
				3.0				
		枝葉処分	t	1.8				
				3.8				
		根処分	t	1.4				
				10				
		土砂等運搬(長尾播磨谷地区) 標準 バック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 14.0km以下 良好	m3					
				2.2				
	仮設工		式	1		1,616,700	工種行	
					1			

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		仮法面保護工	式	1		51,600	種別行	
		シート被覆	m2	600				
		仮設搬入路工	式	1		1,894,381	種別行	
		防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C-2B 夜間無 制約無	m	2				
		防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無	m	2				
		大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	17				
		大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	10				
		材料費	枚	180				
		暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	24				
		路床盛土 2.5m未満	m3	55				
		土材料 40~0mm	m3	55				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		安定処理 バックホ 路床 1m以下 2t/100m2	m2	100				
		安定処理 バックホ 路床 1m以下 3t/100m2	m2	100				
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	136				
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*6096mm	枚	14				
		鋼板賃料	式	1		358,600		
		交通管理工	式	1		1,565,100	種別行	
				1		3,318,900		
		交通誘導員	人日	141		1,565,100		
				299		3,318,900		
直接工事費			式	1		78,891,414		
				1		85,083,037		
		(処分費等)	式	1		53,200		
				1		234,800		
共通仮設費			式	1		11,335,000		
				1		12,543,880		
共通仮設費			式	1		1,884,000		
				1		2,427,880		



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬費	式	1				
					1		425,880		
			現場環境改善費(率計上)	式	1		1,884,000		
					1		2,002,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		9,451,000		
					1		10,116,000		
純工事費				式	1		90,226,414		
					1		97,626,917		
			現場管理費	式	1		28,105,000		
					1		30,274,000		
工事原価				式	1		118,331,414		
					1		127,900,917		
			一般管理費等	式	1		18,009,586		
					1		19,219,083		
工事価格				式	1		136,341,000		
					1		147,120,000		
			消費税相当額	式	1		13,634,100		
					1		14,712,000		
設計価格				式	1		149,975,100		
					1		161,832,000		