

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工（国費）	D I P φ 4 0 0	m	4 6 2 . 7
撤去工（国費）	C I P φ 5 0 0	m	2 4 7
布設工（単費）	PE φ 7 5	m	0 . 8
	PE φ 5 0	m	2 1 2 . 9
	H I V P φ 5 0	m	3 . 4
設置工（単費）	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工（単費）	PE φ 7 5	m	9 0
	PP φ 5 0	m	2 1 3
給水管接合替工（単費）		箇所	3
仮設給水替工（単費）		式	1
付帯工（単費）		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ400本管工事 (国費)							(20,206,300) 49,819,393	
	材料費			式	1	(20,206,300) 20,206,300	(20,206,300) 20,206,300	
	土工			式	1	26,252,314	26,252,314	
	管工			式	1	3,360,779	3,360,779	
φ500本管撤去工事 (国費)							735,668	
	土工			式	1	596,403	596,403	
	管工			式	1	139,265	139,265	
仮設工 (国費)							5,462,850	
	交通管理工			式	1	5,462,850	5,462,850	
φ75本管工事 (単費)							(53,950) 71,741	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(53,950) 53,950	(53,950) 53,950	
	土工			式	1	6,123	6,123	
	管工			式	1	11,668	11,668	
φ50本管工事（単費）							(470,506) 2,424,645	
	材料費			式	1	(470,506) 544,626	(470,506) 544,626	
	土工			式	1	1,404,257	1,404,257	
	管工			式	1	475,762	475,762	
φ400消火栓設置工事（単費）							(290,439) 464,232	
	材料費			式	1	(290,439) 429,469	(290,439) 429,469	
	管工			式	1	34,763	34,763	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接合替工事（単費）							(128,768) 281,100	
	土工			式	1	39,851	39,851	
	管工			式	1	(128,768) 241,249	(128,768) 241,249	
仮設給水替工事（単費）							233,849	
	土工			式	1	82,879	82,879	
	管工			式	1	150,970	150,970	
φ75本管撤去工事（単費）							67,319	
	管工			式	1	67,319	67,319	
φ50本管撤去工事（単費）							1,354,732	
	土工			式	1	1,235,820	1,235,820	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	118,912	118,912	
付帯工事（単費）							(1,089,856) 1,833,848	
	材料費			式	1	(1,089,856) 1,089,856	(1,089,856) 1,089,856	
	管工			式	1	100,824	100,824	
	付帯工			式	1	643,168	643,168	
舗装本復旧工事（単費）							7,323,555	
	土工			式	1	7,323,555	7,323,555	
仮設工（単費）							1,452,150	
	交通管理工			式	1	1,452,150	1,452,150	
直接工事費計							(22,239,819) 71,525,082	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(22,239,819) 71,525,082	
共通仮設費				式	1		6,766,187	
	共通仮設費率計算額			式	1		6,766,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		187	
		運搬費		式	1		187	
			運搬費	式	1		187	
純工事費				式	1		78,291,269	
	現場管理費			式	1		15,917,000	
		現場管理費率計算額		式	1		15,917,000	
工事原価				式	1		94,208,269	

