

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB09006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 津田西町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	(平成30年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事(その3)						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 構造物撤去工 一式 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=169.5m </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 18,255,600 円 16,596,000 円 1,659,600 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良	式	1		8,814,195	費目行	
構造物撤去工	式	1		2,983,266	工種行	
構造物取壊し工	式	1		300,898	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	187.1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1,041.8				
運搬処理工	式	1		2,682,368	種別行	
殻運搬処理 アスファルト塊	m3	104.2				
殻運搬処理 廢路盤材	m3	260.5				
道路土工	式	1		76,066	工種行	
掘削工	式	1		76,066	種別行	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	260.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装工	式	1		4,914,354	工種行	
排水性舗装工	式	1		4,914,354	種別行	
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クランッシュンRC-40	m2	1,041.8				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工	m2	1,041.8				
排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイク有り アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物 (13) フライムコートPK3	m2	101.7				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	940.1				
遮水シート W=30cm	m2	101.7				
排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	339.0				
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物 (13) タックコート無し	m2	101.7				
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物 (13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	940.1				
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	14				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線工	式	1		241,109	工種行	
区画線工	式	1		241,109	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	163.8				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	80.0				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	40.8				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	57.9				
仮設工	式	1		599,400	工種行	
交通誘導工	式	1		599,400	種別行	
交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	36				
直接工事費	式	1		8,814,195		
(処分費等)	式	1		1,818,290		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		1,550,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,550,000		
純工事費	式	1		10,364,195		
現場管理費	式	1		3,665,000		
工事原価	式	1		14,029,195		
一般管理費等	式	1		2,566,805		
工事価格	式	1		16,596,000		
消費税相当額	式	1		1,659,600		
設計価格	式	1		18,255,600		