

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DC1008-0C0					
施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘4丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名	香里ヶ丘中央公園						
工 事 名	香里ヶ丘中央公園リニューアル工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 【基幹事業】 ・基盤整備 敷地造成工 一式 ・植栽 植栽工 一式 ・施設整備 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 【その他事業】 ・基盤整備 敷地造成工 一式 ・施設整備 園路広場整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">32,891,100 円</p> <p style="text-align: right;">29,901,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,990,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
【基幹事業】			式	1			費目行	
基盤整備			式	1		149,400	費目行	
	敷地造成工		式	1		149,400	工種行	
	掘削工		式	1		139,300	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	553				
	盛土工		式	1		10,100	種別行	
		路床盛土 2.5m未満	m3	2				
植栽			式	1		878,047	費目行	
	植栽工		式	1		878,047	工種行	
	高木植栽工		式	1		250,460	種別行	
		高木植栽工 幹周10≦C<15cm 人力 落葉広葉樹(高木)アキニレ 高3.0m周0.12m枝張1.0m(国交省)	本	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		高木植栽工 幹周C<15cm 人力 落葉広葉樹(高木)ヤブウシ 高2.5m周0.12m枝張1.0m(国交省)	本	4				
		高木植栽工 幹周C<15cm 人力 針葉樹(高木)サワ 高3.0m枝張0.7m(国交省)	本	5				
		地被類植栽工	式	1		627,587	種別行	
		植栽基盤工	m2	310				
		張芝工 べた張 芝串無 野芝	m2	310				
		人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無	m2	189				
施設整備			式	1		8,535,644	費目行	
		給水設備工	式	1		138,454	工種行	
		作業土工	式	1		54,164	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	11				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		散水施設工	式	1		22,970	種別行	
		水栓類取付工 20mm 各種水栓取付有	基	1				
		給水管路工	式	1		61,320	種別行	
		水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 2532*4	m	40				
		埋設標識シート敷設 幅150*長50ポリエチレンクロス2倍	m	40				
		雨水排水設備工	式	1		1,566,289	工種行	
		作業土工	式	1		95,128	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m ³	32				
		埋戻し 小規模 土砂	m ³	12				
		側溝工	式	1		886,185	種別行	
		皿溝工	m	67				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワシヤ740°0 0.46m3/10m	m	11				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用横断溝・側溝T-2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	11				
	管渠工		式	1		130,380	種別行	
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	60				
		砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 RC-10現着③枚方・八尾土木管内	m3	12				
	集水桝工		式	1		454,596	種別行	
		集水桝設置	箇所	6				
		皿溝桝設置	箇所	4				
	電気設備工		式	1		1,478,914	工種行	
	作業土工		式	1		136,552	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	29				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	27				
		照明設備工	式	1		963,226	種別行	
		照明灯設置	基	2				
		電線管路工	式	1		379,136	種別行	
		電線管敷設 (×2)	m	59				
		電線管敷設 (×1)	m	24				
		地中管内配線新設 14mm23心	m	147				
		地中管内配線新設 3.5mm22心	m	89				
		園路広場整備工	式	1		3,930,256	工種行	
		作業土工	式	1		39,036	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5				
		アスファルト舗装工	式	1		367,446	種別行	
		アスファルト舗装	m2	141				
		コンクリート系舗装工	式	1		2,116,244	種別行	
		コンクリート舗装	m2	192				
		インターロッキング舗装	m2	98				
		平板舗装	m2	56				
		園路縁石工	式	1		1,205,900	種別行	
		歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205*250*600) 再生クワッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	157				
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クワッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	24				
		雑石縁石設置	m	9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		階段工	式	1		201,630	種別行	
		擬木階段設置	基	13				
	サービス	施設整備工	式	1		723,020	工種行	
		ベンチ・テーブル工	式	1		723,020	種別行	
		ベンチ-1	基	4				
		ベンチ-2 据付工 50kg以上 背付きベンチ	基	3				
	管理	施設整備工	式	1		698,711	工種行	
		柵工	式	1		698,711	種別行	
		転落防止柵設置	m	71				
		【その他事業】	式	1			費目行	
	基盤整備		式	1		2,534,205	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷地	造成工			式	1		2,534,205	工種行	
	掘削工			式	1		12,336	種別行	
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)			m3	12				
	残土処分工			式	1		2,521,869	種別行	
	土砂運搬・処分			m3	707				
施設整備				式	1		4,687,503	費目行	
	園路広場整備工			式	1		2,519,928	工種行	
	舗装撤去工			式	1		412,290	種別行	
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下			m	6				
	アスファルト舗装撤去			m2	775				
	アスファルト舗装工			式	1		1,660,948	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		アスファルト舗装（復旧部）	m2	793				
		アスファルト舗装（新設部）	m2	62				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m	19				
		コンクリート系舗装工	式	1		112,320	種別行	
		インターロッキング舗装撤去復旧	m2	27				
		園路縁石工	式	1		334,370	種別行	
		歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(普通) 養生無し	m	20				
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	51				
		公園施設等撤去・移設工	式	1		1,323,975	工種行	
		伐採工	式	1		922,283	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	158				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	1				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	12				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	12				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	10				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	10				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	3				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	3				
		トラック2t積運転(往復1回) 片道2.5km	回	10				
	公園施設撤去工		式	1		401,692	種別行	
		縁石撤去(現CO)	m	138				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		縁石撤去 (PC)	m	6				
		縁石撤去 (石)	m	3				
		コンクリート階段撤去	個所	1				
		石階段撤去	m	15				
		丸太階段撤去	基	6				
		石積側溝撤去	m	78				
		柵撤去	基	7				
		鉄柵撤去	m	81				
		ベンチ撤去	基	4				
		トラック2t積運転(往復1回) 片道3km	回	1				
	仮設工		式	1		843,600	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		843,600	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	76				
直接			工事費	式	1		16,784,799		
			(処分費等)	式	1		2,258,012		
共通			仮設費	式	1		1,791,100		
			共通仮設費	式	1		7,100		
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,784,000		
純			工事費	式	1		18,575,899		
			現場管理費	式	1		6,829,000		
工事			原価	式	1		25,404,899		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		4,505,797		
	諸経費対象外			式	1		-9,696		
工事	価格			式	1		29,901,000		
	消費税相当額			式	1		2,990,100		
設計	価格			式	1		32,891,100		