

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DC1003-0C0					
施工場所	枚方市藤阪西町6番地内						
路線・河川名	ちびっこ広場公園						
工事名	藤阪西町ちびっこ広場改修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>藤阪西町ちびっこ広場改修工事</p> <p>施設整備  雨水排水設備工 一式  サービス施設工 一式  管理施設整備工 一式  公園施設等撤去・移設工 一式</p> <p>グラウンド・コート整備  グラウンド・コート施設整備工 一式  仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>14,741,100 円</p> <p>13,401,000 円</p> <p>1,340,100 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備				式	1		3,057,385	費目行	
	雨水排水設備工			式	1		1,956,098	工種行	
		作業土工		式	1		572,444	種別行	
		床掘り 【土砂 小規模】		m3	75			1号代 価表	
		埋戻し 【小規模 土砂】		m3	20			2号代 価表	
		埋戻材 【購入土 真砂土】		m3	16			3号代 価表	
		不陸整正 【補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(各種)】		m2	1,220			4号代 価表	
		側溝工		式	1		578,160	種別行	
		U型側溝(標準単価) 【据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリ-U型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュン40`0 0.33m3/10m】		m	60			5号代 価表	
		蓋版(標準単価) 【据付け 夜間無 蓋版(各種) 240用5.0kN/m2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無】		枚	60			6号代 価表	
		管渠工		式	1		686,834	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		暗渠排水管 【φ100 合成樹脂排水材 ダブル管】	m	140			7号代 価表	
		暗渠排水管 【φ150 合成樹脂排水材 ダブル管】	m	60			8号代 価表	
		硬質塩化ビニル管敷設 【φ200 VP管 人孔へ接続】	m	1			9号代 価表	
		集水枡・マンホール工	式	1		118,660	種別行	
		現場打ち集水枡 【内寸500×400×h890 鋼製蓋400*500用T-2】	箇所	2			10号代 価表	
	サービス	施設工	式	1		616,731	工種行	
		作業土工	式	1		4,931	種別行	
		床掘り 【土砂 小規模】	m <sup>3</sup>	1			1号代 価表	
		埋戻し 【小規模 土砂】	m <sup>3</sup>	1			2号代 価表	
		ベンチ・テーブル工	式	1		611,800	種別行	
		かまどベンチ 【W1400 座面H410】	基	1			11号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		背のぼしベンチ 【W1600×D708×H673】	基	1			12号代 価表	
	管理施設整備工		式	1		177,400	工種行	
		掲示板工	式	1		177,400	種別行	
		掲示板 【二本脚型アルミ 透明アクリル板扉 H2000】	基	1			13号代 価表	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		307,156	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		307,156	種別行	
		地先境界ブロック撤去 【150×100×600】	m	39			14号代 価表	
		仮設トイレ撤去 【W840×D1100×H2080】	基	1			15号代 価表	
		作業残土運搬処分 【枚方市大峰地区】	m3	67			16号代 価表	
		コンクリートガラ運搬処分 【枚方市尊延寺地区】	m3	1			17号代 価表	
	グラウンドコート整備		式	1		3,701,240	費目行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			グラウンド・コート施設整備工	式	1		3,212,840	工種行	
			グラウンド・コート柵工	式	1		3,212,840	種別行	
			防球ネット 【H6m PCボール】	m	62			18号代 価表	
			仮設工	式	1		488,400	工種行	
			交通管理工	式	1		488,400	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	44			19号代 価表	
			直接工事費	式	1		6,758,625		
			(処分費等)	式	1		180,255	1号内 訳書	
			共通仮設費	式	1		872,935		
			共通仮設費	式	1		7,935		
			準備費	式	1		7,935	2号内 訳書	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		865,000		
純	工事費			式	1		7,631,560		
		現場管理費		式	1		3,457,000		
工事	原価			式	1		11,088,560		
		一般管理費等		式	1		2,312,440		
工事	価格			式	1		13,401,000		
		消費税相当額		式	1		1,340,100		
工事	費計			式	1		14,741,100		