

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19GGK0004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 西船橋1丁目、船橋本町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	新名神高速道路整備事業に伴う公共下水道污水管移設工事(その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管渠工(開削、管径200mm) L=283.80m マンホール工 5箇所 付帯工 1式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>17,253,500 円 15,685,000 円 1,568,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		7,987,466	費目行	
	管渠工(開削、管径200mm) L=283.80m		式	1		6,528,060	工種行	
	管路土工		式	1		3,437,269	種別行	
	管路掘削		式	1				
	管路埋戻		式	1				
	発生土処理		式	1				
	管布設工		式	1		1,462,401	種別行	
	硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm		m	228.40				
	強化プラスチック複合管布設工 管径200mm		m	49.10				
	マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】		箇所	14				
	管基礎工		式	1		546,818	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砂基礎 【RC10】	m	276.45				
		管路土留工	式	1		1,046,357	種別行	
		アルミ矢板土留	式	1				
		開削水替工	式	1		35,215	種別行	
		開削水替	式	1				
	マンホール工 5箇所		式	1		895,880	工種行	
		組立マンホール工	式	1		895,880	種別行	
		組立1号マンホール 【平均マンホール深H=1.48m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	5				
	付帯工		式	1		8,526	工種行	
		既設人孔改修工	式	1		8,526	種別行	
		既設人孔改修 既o-2-1	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		既設人孔改修 既o-16-1	個所	1				
		既設人孔改修 既o-4	個所	1				
		既設人孔改修 既o-13	個所	1				
		既設人孔改修 既o-22-1	個所	1				
	仮設工		式	1		555,000	工種行	
		交通誘導警備員	式	1		555,000	種別行	
		交通誘導警備員	式	1				
直接	工事費		式	1		7,987,466		
		(処分費等)	式	1		405,045		
共通	仮設費		式	1		1,341,020		
		共通仮設費	式	1		92,020		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			技術管理費	式	1		92,020		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,249,000		
純	工	事	費	式	1		9,328,486		
			現場管理費	式	1		3,717,000		
工	事	原	価	式	1		13,045,486		
			一般管理費等	式	1		2,639,514		
工	事	価	格	式	1		15,685,000		
			消費税相当額	式	1		1,568,500		
設	計	価	格	式	1		17,253,500		