

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19GI0067-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	香里こもれび水路遊歩道改修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>遊歩道改修工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>7,111,500 円 6,465,000 円 646,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		2,574,215	費目行	
	遊歩道改修工		式	1		1,775,015	工種行	
	小舗石舗装撤去工		式	1		174,920	種別行	
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	22.4				
	バックホウコンクリート舗装版破碎積込		m ²	63.2				
	小車運搬(運搬~取卸し) 岩塊・玉石 無し 100m以下		m ³	3.0				
	コンクリート塊処分 ダンプトラック2t+人力積込		m ³	3.0				
	小舗石舗装復旧工		式	1		1,220,392	種別行	
	小舗石舗装 (銀杏配置) 擬石タイル (110mm×110mm×18mm、白御影および桜御影の2色使い)		m ²	25.0				
	小舗石舗装 (格子配置) 擬石タイル (110mm×110mm×18mm、白御影および桜御影の2色使い)		m ²	38.2				
	ブロック舗装撤去復旧工		式	1		105,620	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		インターlockingブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	26.6				
		小車運搬(積込~運搬~取卸し)土・石 土砂 100m以下	m3	0.8				
		発生土処分 ダンプトラック2t+人力積込	m3	0.8				
	縁石	撤去工	式	1		81,458	種別行	
		縁石-1撤去(再使用) 切石(みかげ石)150*150*600mm~300*300*900mm	m	10.9				
		縁石-2撤去(再使用) 切石(みかげ石)150*150*600mm~300*300*900mm	m	31.7				
		小車運搬(積込~運搬~取卸し)土・石 岩塊・玉石 100m以下	m3	0.3				
		コンクリート塊処分 ダンプトラック2t+人力積込	m3	0.3				
	縁石	復旧工	式	1		151,996	種別行	
		縁石-1据付(流用) 切石(みかげ石)150*150*600mm~300*300*900mm	m	10.9				
		縁石-2据付(流用) 切石(みかげ石)150*150*600mm~300*300*900mm	m	31.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		石橋撤去復旧工	式	1		40,629	種別行	
		石橋撤去（再使用） 板石（1500*900*150）	式	1				
		石橋据付（流用） 板石（1500*900*150）	式	1				
	仮設工		式	1		799,200	工種行	
		交通管理工	式	1		799,200	種別行	
		交通誘導警備員	式	1				
直接工事費			式	1		2,574,215		
		(処分費等)	式	1		18,687		
共通仮設費			式	1		732,000		
		共通仮設費(率計上)	式	1		732,000		
純工事費			式	1		3,306,215		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		1,966,000		
工事	原価			式	1		5,272,215		
	一般	管理費等		式	1		1,192,785		
工事	価格			式	1		6,465,000		
	消費	税相当額		式	1		646,500		
設計	価格			式	1		7,111,500		