

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 別表第1.3(3)表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 令和 元年度
 支出費目 : 建-23 建設改良費(鉛管)
 :
 :
 :

基 準 年 度 : 平成 30年度
 単 価 適 用 月 度 : 令和元年5月度
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地 域 補 正 : 全地域：一般交通影響あり②

工事場所 : 枚方市 御殿山町 他 地内
 路線河川名 : 市道 御殿山禁野線
 工事名 : 御殿山町口径250mm以下配水管改良工事
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	87,040,000 円	
消費税相当額	8,704,000 円	
工事費	95,744,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	DIP φ 250	m	87.1
	DIP φ 150	m	66.1
	DIP φ 100	m	41.9
	DIP φ 75	m	9.4
	PE φ 75	m	222.9
設置工	仕切弁 φ 250	箇所	5
	仕切弁 φ 150	箇所	5
	仕切弁 φ 100	箇所	3
	仕切弁 φ 75	箇所	11
	消火栓 φ 75	箇所	4
撤去工	CIP φ 250	m	8.9
	CIP φ 150	m	6.1
	CIP φ 100	m	3.7
	CIP φ 75	m	17.3
	HIVP φ 40	m	3.8
給水管接合替工		箇所	9.5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事（鉛管）							（ 4,476,661 ） 7,173,412	
	材料費			式	1	（ 4,476,661 ） 4,937,511	（ 4,476,661 ） 4,937,511	
	土工			式	1	1,695,031	1,695,031	
	管工			式	1	540,870	540,870	
φ150本管工事（鉛管）							（ 2,830,624 ） 4,738,401	
	材料費			式	1	（ 2,830,624 ） 3,271,764	（ 2,830,624 ） 3,271,764	
	土工			式	1	1,037,348	1,037,348	
	管工			式	1	429,289	429,289	
φ100本管工事（鉛管）							（ 521,289 ） 1,160,929	
	材料費			式	1	（ 521,289 ） 584,309	（ 521,289 ） 584,309	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	427,198	427,198	
	管工			式	1	149,422	149,422	
φ75本管工事（鉛管）							(1,820,308) 5,893,373	
	材料費			式	1	(1,820,308) 2,513,528	(1,820,308) 2,513,528	
	土工			式	1	2,865,244	2,865,244	
	管工			式	1	514,601	514,601	
φ150消火栓設置工事（鉛管）							(200,606) 356,959	
	材料費			式	1	(200,606) 339,636	(200,606) 339,636	
	管工			式	1	17,323	17,323	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							(178,166) 332,277	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(178,166) 317,196	(178,166) 317,196	
	管工			式	1	15,081	15,081	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(392,568) 696,062	
	材料費			式	1	(392,568) 670,628	(392,568) 670,628	
	管工			式	1	25,434	25,434	
仮設給水替工事(鉛管)							(5,276,440) 16,295,871	
	材料費			式	1	(4,928,652) 5,333,272	(4,928,652) 5,333,272	
	土工			式	1	3,313,419	3,313,419	
	管工			式	1	(347,788) 7,649,180	(347,788) 7,649,180	
給水管接合替工事(鉛管)							(4,189,741) 8,726,654	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(19,907) 24,807	(19,907) 24,807	
	土工			式	1	1,773,320	1,773,320	
	管工			式	1	(4,169,834) 6,928,527	(4,169,834) 6,928,527	
φ250本管撤去工事（鉛管）							-9,878	
	管工			式	1	-9,878	-9,878	
φ150本管撤去工事（鉛管）							51,293	
	管工			式	1	51,293	51,293	
φ100本管撤去工事（依頼）							26,910	
	管工			式	1	26,910	26,910	
φ75本管撤去工事（鉛管）							124,331	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(19,886,403) 57,566,845	
共通仮設費				式	1		5,346,328	
		共通仮設费率計算額		式	1		5,248,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		98,328	
		運搬費		式	1		12,648	
			運搬費	式	1		12,648	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		62,913,173	
		現場管理費		式	1		13,030,000	

