

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-13 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市町楠葉1丁目地内</p> <p>路線河川名 : 市道 楠葉幹線 他</p> <p>工事名 : 町楠葉1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 別表第1. 3 (3) 表 18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	72,370,000 円	
消費税相当額	7,237,000 円	
工事費	79,607,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 6 2 . 9
	D I P φ 7 5	m	7 . 1
	P E φ 7 5	m	2 9 7 . 1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	8
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2 9
	C I P φ 1 5 0	m	1 2 9
	D I P φ 7 5	m	1 0
	C I P φ 7 5	m	8
	V P φ 7 5	m	2 5 5
給水管接合替工		箇所	6 4
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							(4,047,833) 7,939,283	
	材料費			式	1	(4,047,833) 4,551,993	(4,047,833) 4,551,993	
	土工			式	1	2,612,687	2,612,687	
	管工			式	1	774,603	774,603	
φ75本管工事（鉛管）							(2,200,796) 7,173,604	
	材料費			式	1	(2,200,796) 2,894,016	(2,200,796) 2,894,016	
	土工			式	1	3,605,227	3,605,227	
	管工			式	1	674,361	674,361	
φ150消火栓設置工事（鉛管）							(187,346) 342,263	
	材料費			式	1	(187,346) 326,376	(187,346) 326,376	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	15,887	15,887	
φ75消火栓設置工事（鉛管）							(392,568) 696,061	
	材料費			式	1	(392,568) 670,628	(392,568) 670,628	
	管工			式	1	25,433	25,433	
給水管接合替工事（鉛管）							(3,491,128) 6,333,924	
	材料費			式	1	(3,027) 3,027	(3,027) 3,027	
	土工			式	1	1,076,720	1,076,720	
	管工			式	1	(3,488,101) 5,254,177	(3,488,101) 5,254,177	
仮設給水替工事（鉛管）							(1,005,391) 9,318,211	
	材料費			式	1	(667,328) 725,048	(667,328) 725,048	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,792,563	3,792,563	
	管工			式	1	(338,063) 4,800,600	(338,063) 4,800,600	
φ150本管撤去工事（鉛管）							183,449	
	土工			式	1	79,308	79,308	
	管工			式	1	104,141	104,141	
φ75本管撤去工事（鉛管）							95,973	
	管工			式	1	95,973	95,973	
舗装本復旧工事（鉛管）							10,857,587	
	土工			式	1	10,857,587	10,857,587	
仮設工							3,862,800	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,325,062) 46,803,155	
共通仮設費				式	1		4,761,552	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,665,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		96,552	
		運搬費		式	1		10,872	
			運搬費	式	1		10,872	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		51,564,707	
		現場管理費		式	1		11,411,000	

