

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-20 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 翠香園町他 地内</p> <p>路線河川名 : 市道翠香園東中振2号線 他</p> <p>工事名 : 翠香園町口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	平成 30年度	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	全地域:一般交通影響あり②

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	65,800,000 円	
消費税相当額	6,580,000 円	
工事費	72,380,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 6 8 . 8
	D I P φ 1 0 0	m	6 2 . 4
	D I P φ 7 5	m	1 1 . 6
	P E φ 7 5	m	7 5 . 1
	P E φ 5 0	m	1 7 . 4
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2 6 0
	D I P φ 1 0 0	m	6 1
	D I P φ 7 5	m	1 2
	H I V P φ 7 5	m	1 9
	H I V P φ 5 0	m	6 1
	H I V P φ 4 0	m	2 2
給水管接合替工		箇所	2 6
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							( 6,241,917 ) 13,442,460	
	材料費			式	1	( 6,241,917 ) 6,564,367	( 6,241,917 ) 6,564,367	
	土工			式	1	5,355,256	5,355,256	
	管工			式	1	1,522,837	1,522,837	
φ100本管工事（鉛管）							( 1,486,270 ) 2,895,497	
	材料費			式	1	( 1,486,270 ) 1,738,350	( 1,486,270 ) 1,738,350	
	土工			式	1	850,115	850,115	
	管工			式	1	307,032	307,032	
φ75本管工事（鉛管）							( 622,810 ) 2,035,595	
	材料費			式	1	( 622,810 ) 748,850	( 622,810 ) 748,850	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,092,594	1,092,594	
	管工			式	1	194,151	194,151	
φ50本管工事（鉛管）							( 138,290 ) 471,247	
	材料費			式	1	( 138,290 ) 209,510	( 138,290 ) 209,510	
	土工			式	1	217,389	217,389	
	管工			式	1	44,348	44,348	
φ150消火栓設置工事（鉛管）							( 652,238 ) 1,116,697	
	材料費			式	1	( 652,238 ) 1,069,328	( 652,238 ) 1,069,328	
	管工			式	1	47,369	47,369	
給水管接合替工事（鉛管）							( 1,229,466 ) 2,584,845	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	633,220	633,220	
	管工			式	1	( 1,229,466 ) 1,951,625	( 1,229,466 ) 1,951,625	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 119,320 ) 6,419,798	
	材料費			式	1	( 23,406 ) 23,406	( 23,406 ) 23,406	
	土工			式	1	2,848,778	2,848,778	
	管工			式	1	( 95,914 ) 3,547,614	( 95,914 ) 3,547,614	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							( 21,336 ) 147,177	
	材料費			式	1	( 21,336 ) 21,336	( 21,336 ) 21,336	
	管工			式	1	125,841	125,841	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							44,508	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	44,508	44,508	
φ75本管撤去工事（鉛管）							19,942	
	管工			式	1	19,942	19,942	
φ50本管撤去工事（鉛管）							19,902	
	管工			式	1	19,902	19,902	
φ40本管撤去工事（鉛管）							5,705	
	管工			式	1	5,705	5,705	
舗装本復旧工事（鉛管）							10,622,663	
	土工			式	1	10,622,663	10,622,663	
仮設工							2,697,300	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 10,511,647 ) 42,523,336	
共通仮設費				式	1		4,365,800	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,268,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		97,800	
		運搬費		式	1		12,120	
			仮設材運搬	式	1		12,120	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2 試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		46,889,136	
		現場管理費		式	1		10,337,000	

