

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-19 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 茄子作1丁目地内</p> <p>路線河川名 : 市管理道路、私道</p> <p>工事名 : 茄子作1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	63,230,000 円	
消費税相当額	6,323,000 円	
工事費	69,553,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 6 2 . 0
	D I P φ 1 0 0	m	2 0 . 5
	D I P φ 7 5	m	2 . 3
	P E φ 7 5	m	2 4 0 . 9
	P E φ 5 0	m	1 2 . 3
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	7
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 6 5
	C I P φ 1 0 0	m	1 5
	H I V P φ 5 0	m	2 4 4
給水管接合替工		箇所	7 2
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（鉛管）							(3,235,031) 5,920,108	
	材料費			式	1	(3,235,031) 3,361,071	(3,235,031) 3,361,071	
	土工			式	1	1,835,948	1,835,948	
	管工			式	1	723,089	723,089	
φ 100本管工事（鉛管）							(773,999) 1,404,596	
	材料費			式	1	(773,999) 963,059	(773,999) 963,059	
	土工			式	1	287,862	287,862	
	管工			式	1	153,675	153,675	
φ 75本管工事（鉛管）							(1,405,700) 5,100,230	
	材料費			式	1	(1,405,700) 1,846,840	(1,405,700) 1,846,840	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,795,478	2,795,478	
	管工			式	1	457,912	457,912	
φ 50本管工事 (鉛管)							(125,820) 402,153	
	材料費			式	1	(125,820) 197,040	(125,820) 197,040	
	土工			式	1	166,999	166,999	
	管工			式	1	38,114	38,114	
φ 150消火栓設置工事 (鉛管)							(200,606) 356,959	
	材料費			式	1	(200,606) 339,636	(200,606) 339,636	
	管工			式	1	17,323	17,323	
給水管接合替工事 (鉛管)							(3,114,788) 7,082,248	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(378) 378	(378) 378	
	土工			式	1	1,971,751	1,971,751	
	管工			式	1	(3,114,410) 5,110,119	(3,114,410) 5,110,119	
仮設給水替工事 (鉛管)							(1,409,316) 9,290,930	
	材料費			式	1	(1,155,362) 1,270,802	(1,155,362) 1,270,802	
	土工			式	1	3,136,257	3,136,257	
	管工			式	1	(253,954) 4,883,871	(253,954) 4,883,871	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							88,631	
	管工			式	1	88,631	88,631	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							10,632	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(10,265,260) 40,667,438	
共通仮設費				式	1		4,244,072	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,148,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		96,072	
		運搬費		式	1		10,392	
			運搬費	式	1		10,392	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査/2試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		44,911,510	
		現場管理費		式	1		10,004,000	

