

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-21 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 楠葉野田1丁目、南楠葉1丁目 地内 路線河川名 : 市道楠葉第14号線 他 工事名 : 楠葉野田1丁目口径100mm以下配水管改良工事 : :	起案日 令和 年 月 日 決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 基 準 年 度 : 平成 30年度 単 価 適 用 月 度 : 令和元年5月度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 全地域：一般交通影響あり②	決裁日 令和 年 月 日											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>49,910,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>4,991,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>54,901,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	49,910,000 円		消費税相当額	4,991,000 円		工事費	54,901,000 円
区 分	金 額	摘 要											
工事価格	49,910,000 円												
消費税相当額	4,991,000 円												
工事費	54,901,000 円												

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	8 2 . 9
	D I P φ 7 5	m	8 . 6
	P E φ 7 5	m	7 7 . 6
	P E φ 5 0	m	1 9 0 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	7 9
	C I P φ 7 5	m	4 9
	H I V P φ 7 5	m	3 7
	H I V P φ 5 0	m	8 1
	H I V P φ 4 0	m	4 0
給水管接合替工		箇所	9 0
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（鉛管）							(1,450,410) 3,503,937	
	材料費			式	1	(1,450,410) 1,675,320	(1,450,410) 1,675,320	
	土工			式	1	1,451,080	1,451,080	
	管工			式	1	377,537	377,537	
φ75本管工事（鉛管）							(901,888) 2,657,389	
	材料費			式	1	(901,888) 1,162,168	(901,888) 1,162,168	
	土工			式	1	1,265,361	1,265,361	
	管工			式	1	229,860	229,860	
φ50本管工事（鉛管）							(594,924) 3,274,734	
	材料費			式	1	(594,924) 792,184	(594,924) 792,184	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,179,230	2,179,230	
	管工			式	1	303,320	303,320	
φ100消火栓設置工事(鉛管)							(199,406) 354,714	
	材料費			式	1	(199,406) 338,436	(199,406) 338,436	
	管工			式	1	16,278	16,278	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(196,284) 348,029	
	材料費			式	1	(196,284) 335,314	(196,284) 335,314	
	管工			式	1	12,715	12,715	
給水管接合替工事(鉛管)							(3,446,327) 8,027,860	
	材料費			式	1	(78,027) 78,027	(78,027) 78,027	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,985,442	1,985,442	
	管工			式	1	(3,368,300) 5,964,391	(3,368,300) 5,964,391	
仮設給水替工事 (鉛管)							(741,197) 5,088,443	
	材料費			式	1	(474,978) 532,698	(474,978) 532,698	
	土工			式	1	1,646,816	1,646,816	
	管工			式	1	(266,219) 2,908,929	(266,219) 2,908,929	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							50,441	
	管工			式	1	50,441	50,441	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							53,076	
	管工			式	1	53,076	53,076	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(7,530,436) 31,545,187	
共通仮設費				式	1		3,551,624	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,419,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		132,624	
		運搬費		式	1		4,104	
			仮設材運搬	式	1		4,104	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料	式	1		128,520	
純工事費				式	1		35,096,811	
		現場管理費		式	1		8,080,000	

