

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DC1003-0C0					
施工場所	枚方市藤阪西町6番地内						
路線・河川名	ちびっこ広場公園						
工事名	藤阪西町ちびっこ広場改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	藤阪西町ちびっこ広場改修工事 施設整備 雨水排水設備工 一式 カーピス施設工 一式 管理施設整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 グラウンド・コート整備 グラウンド・コート施設整備工 一式 仮設工 一式	藤阪西町ちびっこ広場改修工事 施設整備 雨水排水設備工 一式 カーピス施設工 一式 管理施設整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 グラウンド・コート整備 グラウンド・コート施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	14,741,100 円	15,352,700 円
工 事 価 格	13,401,000 円	13,957,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,340,100 円	1,395,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 13,157,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 11,961,000 円 消費税等相当額 1,196,100 円	変更契約金額 (税込み) 13,702,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 12,457,000 円 消費税等相当額 1,245,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備				式	1		3,057,385	費目行	
					1		3,277,242		
雨水排水設備工				式	1		1,956,098	工種行	
					1		2,003,928		
		作業土工		式	1		572,444	種別行	
		床掘り 【土砂 小規模】		m3	75				
		埋戻し 【小規模 土砂】		m3	20				
		埋戻材 【購入土 真砂土】		m3	16				
		不陸整正 【補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(各種)】		m2	1,220				
		側溝工		式	1		578,160	種別行	
		U型側溝(標準単価) 【据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無 砕石有】		m	60				
		蓋版(標準単価) 【据付け 夜間無 蓋版(各種) 240用5.0kN/m2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無】		枚	60				
		管渠工		式	1		686,834	種別行	
					1		704,884		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		暗渠排水管 【φ100 合成樹脂排水材 ダブル管】	m	140				
		暗渠排水管 【φ150 合成樹脂排水材 ダブル管】	m	60				
		硬質塩化ビニル管敷設 【φ200 VP管 人孔へ接続】	m	1				
		硬質塩化ビニル管布設 接着受口 標準 100114*3.1*4	m	12.5				
	集水枡・マンホール工		式	1		118,660	種別行	
				1		148,440		
		現場打ち集水枡 【内寸500×400×h890 鋼製蓋400*500用T-2】	箇所	2				
		PC製集水枡 【300×300×840】	箇所	2				
	サービス施設工		式	1		616,731	工種行	
	作業土工		式	1		4,931	種別行	
		床掘り 【土砂 小規模】	m3	1				
		埋戻し 【小規模 土砂】	m3	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ベンチ・テーブル工	式	1		611,800	種別行	
		かまどベンチ 【W1400 座面H410】	基	1				
		背のばしベンチ 【W1600×D708×H673】	基	1				
	管理施設整備工		式	1		177,400	工種行	
	掲示板工		式	1		177,400		種別行
		掲示板 【二本脚型アルミ 透明アクリル板扉 H2000】	基	1				
	公園施設等撤去・移設工		式	1		307,156	工種行	
				1		479,183		
	公園施設撤去工		式	1		307,156	種別行	
				1		479,183		
		地先境界ブロック撤去 【150×100×600】	m	39				
				39				
		仮設トイレ撤去 【W840×D1100×H2080】	基	1				
		集水桝撤去 【300×300PC桝】	箇所	-----				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		作業残土運搬処分 【枚方市大峰地区】	m3	67				
		コンクリートガラ運搬処分 【枚方市尊延寺地区】	m3	1				
				5				
		繊維布シート撤去手間・運搬処分	m2					
				66				
グラウンドコート整備			式	1		3,701,240	費目行	
				1		3,834,440		
		グラウンドコート施設整備工	式	1		3,212,840	工種行	
		グラウンドコート柵工	式	1		3,212,840	種別行	
		防球ネット 【H6m PCボール】	m	62				
		仮設工	式	1		488,400	工種行	
				1		621,600		
		交通管理工	式	1		488,400	種別行	
				1		621,600		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	44				
				56				
直接工事費			式	1		6,758,625		
				1		7,111,682		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	(処分費等)			式	1		180,255		
					1		319,755		
共通仮設費				式	1		872,935		
					1		901,935		
共通仮設費				式	1		7,935		
準備費				式	1		7,935		
共通仮設費(率計上)				式	1		865,000		
					1		894,000		
純工事費				式	1		7,631,560		
					1		8,013,617		
現場管理費				式	1		3,457,000		
					1		3,562,000		
工事原価				式	1		11,088,560		
					1		11,575,617		
一般管理費等				式	1		2,312,440		
					1		2,381,383		
工事価格				式	1		13,401,000		
					1		13,957,000		
消費税相当額				式	1		1,340,100		
					1		1,395,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事費計				式	1		14,741,100		
					1		15,352,700		