

枚方市上下水道局

| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|--|-----|---------------------|--------------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | |
| 事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 | | | | | | | |
| <h1>変 更 設 計 書</h1> | | | | | | | |
| 令和元年度 | | 設計書番号 | 19GK3101-1C0 | | | | |
| 施 工 場 所 | | 枚方市 北中振1丁目、走谷1丁目 地内 | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | | | | | | | |
| 工 事 名 | | 北中振1丁目地区雨水管整備工事 | | | | | |

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|------------------|--|--|
| 設 計 大 要 | 管きょ工（開削）（□700mm×500mm） L=5.35m 開きょ工（開削）（U700mm×1030mm～1800mm） L=4.00m 付帯工 一式 仮設工 一式 | 管きょ工（開削）（□700mm×500mm） L=5.35m 開きょ工（開削）（U700mm×1030mm～1800mm） L=4.00m 付帯工 一式 仮設工 一式 |
| 設 計 金 額 (内 訳) | 6,528,500 円 | 6,347,000 円 |
| 工 事 価 格 | 5,935,000 円 | 5,770,000 円 |
| 消 費 税 等 相 当 額 | 593,500 円 | 577,000 円 |
| 契 約 金 額 | 前回契約金額（税込み） 6,160,000 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 5,600,000 円 消費税等相当額 560,000 円 | 変更契約金額（税込み） 5,988,400 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 5,444,000 円 消費税等相当額 544,400 円 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----------------------------------|--|----|------|----|-----------|-----|----|
| 管路 | | | 式 | 1 | | 2,928,373 | 費目行 | |
| | | | | 1 | | 2,867,812 | | |
| | 管きよ工(開削)(□700mm×500mm) L=5.35m | | 式 | 1 | | 753,565 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 748,921 | | |
| | 管路土工 | | 式 | 1 | | 56,989 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 52,345 | | |
| | 管路掘削 | | m3 | 3.9 | | | | |
| | | | | 3.6 | | | | |
| | 管路埋戻 | | m3 | 2.1 | | | | |
| | | | | 1.9 | | | | |
| | 発生土処理 | | m3 | 2.0 | | | | |
| | | | | 1.7 | | | | |
| | 廃路盤材処理 | | m3 | 1.9 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 管布設工 | | 式 | 1 | | 649,950 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | 既製く形きよ □700mm×500mm | | m | 5.35 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 管材料 (ボックスカルバート) | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 管基礎工 | | 式 | 1 | | 34,677 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----------------|------|----|---------|-----|----|
| | | 管基礎(碎石) | m | 5.35 | | | | |
| | | 管基礎(コンクリート) モルタル含む | m | 5.35 | | | | |
| | | 管口仕上げ工 接続φ300 | 式 | 1 | | 819 | 種別行 | |
| | | 型枠 | m ² | 0.07 | | | | |
| | | コンクリート | m ³ | 0.01 | | | | |
| | | 開削水替工 | 式 | 1 | | 11,130 | 種別行 | |
| | | 開削水替 | 式 | 1 | | | | |
| | | 開きよ工 (開削) U700mm×1030mm~1800mm L=4.00m | 式 | 1 | | 571,845 | 工種行 | |
| | | 水路土工 | 式 | 1 | | 180,747 | 種別行 | |
| | | 水路掘削 | m ³ | 11.8 | | | | |
| | | 水路埋戻 | m ³ | 7.6 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|-------------------------------------|----|------|----|---------|-----|----|
| | | 発生土処理 | m3 | 11.1 | | | | |
| | | 廃路盤材処理 | m3 | 0.7 | | | | |
| | | 水路改修工 | 式 | 1 | | 356,070 | 種別行 | |
| | | 水路改修工 | 式 | 1 | | | | |
| | | スクリーン | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 水路土留工 | 式 | 1 | | 20,568 | 種別行 | |
| | | アルミ矢板土留①-① 矢板長=2.50m (深さ2.50m以下) | m | 1 | | | | |
| | | アルミ矢板土留②-② 矢板長=2.50m (深さ2.00m以下) | m | 1 | | | | |
| | | アルミ矢板土留③-③ 矢板長=2.00m (深さ2.00m以下) | m | 1 | | | | |
| | | アルミ矢板土留④-④ 矢板長=2.00m (深さ1.50m以下) | m | 1 | | | | |
| | | 開削水替工 | 式 | 1 | | 14,460 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----|------------------------------|----|-------|----|-----------|-----|----|
| | | 開削水替 | 式 | 1 | | | | |
| | 付帯工 | | 式 | 1 | | 1,347,297 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 1,158,180 | | |
| | | 道路撤去工 (ボックス+水路 施工時) | 式 | 1 | | 34,708 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 30,292 | | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 16.88 | | | | |
| | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 | m2 | 11.9 | | | | |
| | | 殻運搬処理 アスファルト | m3 | 0.6 | | | | |
| | | 舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下 | m | 2.22 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 舗装版破碎 コンクリート舗装版 15cm以下 | m2 | 0.26 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 殻運搬処理 コンクリート | m3 | 0.04 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 道路仮復旧工 (ボックス+水路 施工時) | 式 | 1 | | 41,151 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 40,133 | | |
| | | 上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石RM-25 | m2 | 7.6 | | | | |
| | | | | 7.4 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| | | 表層(車道・路肩部) 仮舗装 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 12.5 | | | | |
| | | | | 12.2 | | | | |
| | | 道路撤去工 (舗装復旧時) | 式 | 1 | | 174,781 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 158,072 | | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 21.30 | | | | |
| | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 | m2 | 81.5 | | | | |
| | | 殻運搬処理 アスファルト | m3 | 4.1 | | | | |
| | | 舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下 | m | 1.70 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 舗装版破碎 コンクリート舗装版 15cm以下 | m2 | 1.7 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 殻運搬処理 コンクリート | m3 | 0.26 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 仮舗装撤去 (Co舗装部) すきとり厚 As:5cm | 式 | 1 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 路盤撤去 (Co舗装部) すきとり厚 RM:10cm | m3 | 0.03 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 道路復旧工 (全路線) | 式 | 1 | | 258,925 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 246,936 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|----|-------|----|---------|-----|----|
| | | 不陸整正（補足材有） 小規模土工 | m2 | 76.7 | | | | |
| | | 表層（車道・路肩部） （平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度7スコン(13) プライムコートPK-3 | m2 | 81.5 | | | | |
| | | 不陸整正（補足材無） 小規模土工 | m2 | 1.7 | | | | |
| | | コンクリート舗装工 t=15cm 生コンクリート（普通）曲げ4.5-2.5-40 | m2 | 1.7 | | | | |
| | | 区画線工 溶融式（手動）実線・セブラ 15cm（白色） | m | 13.80 | | | | |
| | | 区画線工 溶融式（手動）矢印・記号・文字・15cm換算（白色） | m | 0.51 | | | | |
| | | 道路付属物撤去及び復旧工 （ボックスカルタート部） | 式 | 1 | | 409,201 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 395,011 | | |
| | | 既設排水路取壊し工（□1000×500） L=3.00m 鉄筋構造物 | 式 | 1 | | | | |
| | | 既設排水路取壊し工（□600×500） L=2.30m 鉄筋構造物 | 式 | 1 | | | | |
| | | 排水管撤去工 HP φ 300 | 式 | 1 | | | | |
| | | 排水管復旧工 HP φ 300 | m | 2.00 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|----------------------------------|----|------|-----|-----|----|-----|
| | | 水路端部壁（上流側） 撤去工 | 式 | 1 | | | | |
| | | 水路端部壁（上流側） 復旧工 | 式 | 1 | | | | |
| | | 水路端部壁（下流側） 撤去工 | 式 | 1 | | | | |
| | | 水路端部壁（下流側） 復旧工 | 式 | 1 | | | | |
| | | コンクリートブロック撤去工 | m | 5.10 | | | | |
| | | コンクリートブロック復旧工 | m | 5.10 | | | | |
| | | 摺り付け工 | 式 | 1 | | | | |
| | | フェンス（1）撤去工 H=1.2m | m | 5.10 | | | | |
| | | フェンス（1）復旧工 H=(1.2m) 1.0m | m | 4.00 | | | | |
| | | 片開き門扉（1）設置工 H=(1.25m) 1.0m | 式 | 1 | | | | |
| | | 片開き門扉（2）（フェンス（2）含む）設置工 H=1.2m | 式 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| | | 足掛金物設置工 | 個 | 2 | | | | |
| | | アスファルト クラック抑制工 | 式 | 1 | | | | |
| | | 道路付属物撤去及び復旧工 (水路改修部) | 式 | 1 | | 428,531 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 287,736 | | |
| | | 水路内面修繕工 モルタル上塗り 配合1:3 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | 既設水路取壊し工 鉄筋構造物 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 既設人孔取壊し工 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 既設人孔復旧工 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | フェンス (3) 撤去工 H=0.9m | 式 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | フェンス (3) 復旧工 H=0.9m | 式 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | フェンス (4) 撤去工 H=1.5m | 式 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | フェンス (4) 復旧工 H=1.5m | 式 | 1 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-------|-------------|----|------|----|-----------|-----|----|
| | | 土間コンクリート撤去工 | 式 | 1 | | | | |
| | | 土間コンクリート復旧工 | 式 | 1 | | | | |
| | | 車止め 撤去工 | 本 | 8 | | | | |
| | | 車止め 復旧工 | 本 | 8 | | | | |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | 255,666 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 388,866 | | |
| | | 敷鉄板養生 | 式 | 1 | | 11,466 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | | 敷鉄板賃料 | 式 | 1 | | | | |
| | | 敷鉄板設置・撤去工 | m2 | 27.9 | | | | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 244,200 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 377,400 | | |
| | | 交通誘導警備員 | 人日 | 22 | | | | |
| | | | | 34 | | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 2,928,373 | | |
| | | | | 1 | | 2,867,812 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|--|----|----|----|-----------|----|----|
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 530,420 | | |
| | | | | | 1 | | 493,510 | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 70,420 | | |
| | | | | | 1 | | 42,510 | | |
| 運搬費 | | | | 式 | 1 | | 42,510 | | |
| | | | | | | | | | |
| 準備費 | | | | 式 | 1 | | 27,910 | | |
| | | | | | 1 | | 0 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | | 式 | 1 | | 460,000 | | |
| | | | | | 1 | | 451,000 | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 3,458,793 | | |
| | | | | | 1 | | 3,361,322 | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | 1 | | 1,385,000 | | |
| | | | | | 1 | | 1,347,000 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 4,843,793 | | |
| | | | | | 1 | | 4,708,322 | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | 1 | | 1,091,207 | | |
| | | | | | 1 | | 1,061,678 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | 5,935,000 | | |
| | | | | | 1 | | 5,770,000 | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | 593,500 | | |
| | | | | | 1 | | 577,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|--|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
| 設計 | 価格 | | | 式 | 1 | | 6,528,500 | | |
| | | | | | 1 | | 6,347,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |