

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-21 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 楠葉野田1丁目、南楠葉1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道楠葉第14号線 他</p> <p>工事名 : 楠葉野田1丁目口径100mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	49,910,000 円	50,480,000 円	570,000 円	
消費税相当額	4,991,000 円	5,048,000 円	57,000 円	
工事費	54,901,000 円	55,528,000 円	627,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	8 2 . 9	8 2 . 3
	D I P φ 7 5	m	8 . 6	1 0 . 7
	P E φ 7 5	m	7 7 . 6	8 0 . 4
	P E φ 5 0	m	1 9 0 . 5	1 8 9 . 1
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	3	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	7 9	7 9
	C I P φ 7 5	m	4 9	4 9
	H I V P φ 7 5	m	3 7	3 7
	H I V P φ 5 0	m	8 1	8 1
	H I V P φ 4 0	m	4 0	4 0
給水管接合替工		箇所	9 0	9 1
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事(鉛管)							( 1,450,410 )	
							3,503,937	
							( 1,454,720 )	
							3,436,666	
材料費					1	( 1,450,410 )	( 1,450,410 )	
							1,675,320	1,675,320
土工				式	1	( 1,454,720 )	( 1,454,720 )	
							1,689,180	1,689,180
					1	1,451,080	1,451,080	
				式	1	1,377,076	1,377,076	
管工					1	377,537	377,537	
				式	1	370,410	370,410	
φ75本管工事(鉛管)							( 901,888 )	
							2,657,389	
材料費					1	( 901,888 )	( 901,888 )	
							1,162,168	1,162,168
				式	1	( 933,568 )	( 933,568 )	
							1,193,848	1,193,848
土工					1	1,265,361	1,265,361	
				式	1	1,332,150	1,332,150	
管工					1	229,860	229,860	
				式	1	251,923	251,923	
φ50本管工事(鉛管)							( 594,924 )	
							3,274,734	
材料費					1	( 594,924 )	( 594,924 )	
							792,184	792,184
				式	1	( 596,848 )	( 596,848 )	
							794,108	794,108

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	2,179,230	2,179,230	
	土工			式	1	2,186,041	2,186,041	
					1	303,320	303,320	
	管工			式	1	307,144	307,144	
							( 199,406 )	
							354,714	
φ100消火栓設置工事(鉛管)							( 231,483 )	
							391,577	
					1	( 199,406 )	( 199,406 )	
	材料費					338,436	338,436	
				式	1	( 231,483 )	( 231,483 )	
						370,513	370,513	
					1	16,278	16,278	
	管工			式	1	21,064	21,064	
							( 196,284 )	
							348,029	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							( 196,284 )	
							348,029	
					1	( 196,284 )	( 196,284 )	
	材料費					335,314	335,314	
				式	1	( 196,284 )	( 196,284 )	
						335,314	335,314	
					1	12,715	12,715	
	管工			式	1	12,715	12,715	
							( 3,446,327 )	
							8,027,860	
給水管接合替工事(鉛管)							( 3,374,556 )	
							7,711,163	
					1	( 78,027 )	( 78,027 )	
	材料費					78,027	78,027	
				式	1	( 1,480 )	( 1,480 )	
						1,480	1,480	

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,985,442	1,985,442	
	土工			式	1	1,885,497	1,885,497	
					1	( 3,368,300 )	( 3,368,300 )	
					1	5,964,391	5,964,391	
	管工			式	1	( 3,373,076 )	( 3,373,076 )	
						5,824,186	5,824,186	
							( 741,197 )	
							5,088,443	
仮設給水替工事(鉛管)							( 739,117 )	
							5,078,767	
					1	( 474,978 )	( 474,978 )	
						532,698	532,698	
	材料費			式	1	( 472,898 )	( 472,898 )	
						530,618	530,618	
					1	1,646,816	1,646,816	
	土工			式	1	1,639,220	1,639,220	
					1	( 266,219 )	( 266,219 )	
						2,908,929	2,908,929	
	管工			式	1	( 266,219 )	( 266,219 )	
						2,908,929	2,908,929	
							50,441	
φ100本管撤去工事(鉛管)							50,441	
					1	50,441	50,441	
	管工			式	1	50,441	50,441	
							53,076	
φ75本管撤去工事(鉛管)							53,076	
					1	53,076	53,076	
	管工			式	1	53,076	53,076	

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管撤去工事(鉛管)							26,601	
							26,601	
	管工				1	26,601	26,601	
				式	1	26,601	26,601	
φ40本管撤去工事(鉛管)							10,202	
							10,202	
	管工				1	10,202	10,202	
				式	1	10,202	10,202	
舗装本復旧工事(鉛管)							5,507,961	
							6,110,620	
	土工				1	5,507,961	5,507,961	
				式	1	6,110,620	6,110,620	
仮設工(鉛管)					1		2,641,800	
				式	1		2,641,800	
	交通管理工				1	2,641,800	2,641,800	
				式	1	2,641,800	2,641,800	
直接工事費計							( 7,530,436 )	
							31,545,187	
							( 7,526,576 )	
							31,924,156	

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 7,530,436 ) 31,545,187	
				式	1		( 7,526,576 ) 31,924,156	
共通仮設費					1		3,551,624	
				式	1		3,583,624	
共通仮設費率計算額					1		3,419,000	
				式	1		3,451,000	
共通仮設費 積上額計					1		132,624	
				式	1		132,624	
運搬費					1		4,104	
				式	1		4,104	
仮設材運搬					1		4,104	
				式	1		4,104	
技術管理費					1		128,520	
				式	1		128,520	
土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料					1		128,520	
				式	1		128,520	
純工事費					1		35,096,811	
				式	1		35,507,780	
現場管理費					1		8,080,000	
				式	1		8,169,000	

(050032-1)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		8,080,000	
		現場管理費率計算額		式	1		8,169,000	
工事原価					1		43,176,811	
				式	1		43,676,780	
	一般管理費等				1		6,733,189	
				式	1		6,803,220	
		一般管理費率計算額			1		6,724,000	
				式	1		6,788,000	
		契約保証費			1		16,812	
				式	1		16,993	
工事価格					1		49,910,000	
				式	1		50,480,000	
消費税相当額					1		4,991,000	
				式	1		5,048,000	
本工事費					1		54,901,000	
				式	1		55,528,000	