

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DC1008-0C0					
施工場所	枚方市香里ヶ丘4丁目地内						
路線・河川名	香里ヶ丘中央公園						
工事名	【変更】香里ヶ丘中央公園リニューアル工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>【基幹事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基盤整備 敷地造成工 一式 ・植栽 植栽工 一式 ・施設整備 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 <p>【その他事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基盤整備 敷地造成工 一式 ・施設整備 園路広場整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式 	<p>【基幹事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基盤整備 敷地造成工 一式 ・植栽 植栽工 一式 ・施設整備 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 <p>【その他事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基盤整備 敷地造成工 一式 ・施設整備 園路広場整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	32,891,100 円	35,102,100 円
(内 訳)		
工 事 価 格	29,901,000 円	31,911,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,990,100 円	3,191,100 円
契 約 金 額	<p>前回契約金額 (税込み) 29,213,800 円</p> <p>(内訳)</p> <p>前回契約金額 (税抜き) 26,558,000 円</p> <p>消費税等相当額 2,655,800 円</p>	<p>変更契約金額 (税込み) 31,177,300 円</p> <p>(内訳)</p> <p>変更契約金額 (税抜き) 28,343,000 円</p> <p>消費税等相当額 2,834,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
【基幹事業】				式	1			費目行	
基盤整備				式	1		149,400	費目行	
					1		545,233		
	敷地造成工			式	1		149,400	工種行	
					1		545,233		
	掘削工			式	1		139,300	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満		m3	553				
	盛土工			式	1		10,100	種別行	
					1		149,376		
		2.5m未満		m3	2				
		路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	208				
	法面整形工			式	1		256,557	種別行	
		法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	175				
		法面整形 切土部 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	219				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
植栽			式	1		878,047	費目行	
				1		1,097,012		
植栽工			式	1		878,047	工種行	
				1		1,097,012		
	高木植栽工		式	1		250,460	種別行	
		高木植栽工 幹周10≦C<15cm 人力 落葉広葉樹(高木)アキレ 高3.0m周0.12m枝張1.0m(国交省)	本	3				
		高木植栽工 幹周C<15cm 人力 落葉広葉樹(高木)ヤマボウシ 高2.5m周0.12m枝張1.0m(国交省)	本	4				
		高木植栽工 幹周C<15cm 人力 針葉樹(高木)サラ 高3.0m枝張0.7m(国交省)	本	5				
	地被類植栽工		式	1		627,587	種別行	
				1		846,552		
	植栽基盤工		m2	310				
	張芝工 ベタ張 芝串無 野芝		m2	310				
				358				
	人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無		m2	189				
				394				
施設整備			式	1		8,535,644	費目行	
				1		8,809,579		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	給水設備工			式	1		138,454	工種行	
					1		138,534		
	作業土工			式	1		54,164	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	11				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	11				
	散水施設工			式	1		22,970	種別行	
					1		23,050		
		水栓類取付工 20mm 各種水栓取付有		基	1				
					1				
	給水管路工			式	1		61,320	種別行	
		水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 2532*4		m	40				
		埋設標識シート敷設 幅150*長50ポリエチレンクロス2倍		m	40				
	雨水排水設備工			式	1		1,566,289	工種行	
					1		1,634,517		
	作業土工			式	1		95,128	種別行	
					1		101,854		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考																																																																																									
		床掘り 土砂 小規模	m3	32																																																																																													
				34							埋戻し 小規模 土砂	m3	12					13					側溝工	式	1		886,185	種別行				皿溝工	m	67					U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無</small>	m	11							蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用横断溝・側溝T-2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段</small>	枚	11							管渠工	式	1		130,380	種別行				暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	60					砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 RC-10現着③枚方・八尾土木管内	m3	12							集水桝工	式	1		454,596	種別行		1		516,098			集水桝設置	箇所	6	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	12																																																																																													
				13							側溝工	式	1		886,185	種別行				皿溝工	m	67					U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無</small>	m	11							蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用横断溝・側溝T-2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段</small>	枚	11							管渠工	式	1		130,380	種別行				暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	60					砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 RC-10現着③枚方・八尾土木管内	m3	12							集水桝工	式	1		454,596	種別行		1		516,098			集水桝設置	箇所	6					7								
		側溝工	式	1		886,185	種別行																																																																																										
		皿溝工	m	67							U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無</small>	m	11							蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用横断溝・側溝T-2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段</small>	枚	11							管渠工	式	1		130,380	種別行				暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	60					砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 RC-10現着③枚方・八尾土木管内	m3	12							集水桝工	式	1		454,596	種別行		1		516,098			集水桝設置	箇所	6					7																								
		U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無</small>	m	11																																																																																													
		蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用横断溝・側溝T-2 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段</small>	枚	11																																																																																													
		管渠工	式	1		130,380	種別行																																																																																										
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	60							砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 RC-10現着③枚方・八尾土木管内	m3	12							集水桝工	式	1		454,596	種別行		1		516,098			集水桝設置	箇所	6					7																																																										
		砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 RC-10現着③枚方・八尾土木管内	m3	12																																																																																													
		集水桝工	式	1		454,596	種別行																																																																																										
				1		516,098					集水桝設置	箇所	6					7																																																																															
		集水桝設置	箇所	6																																																																																													
				7																																																																																													

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		皿溝柵設置	箇所	4				
				4				
	電気設備工		式	1		1,478,914	工種行	
				1		1,480,864		
	作業土工		式	1		136,552	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	29				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	27				
	照明設備工		式	1		963,226	種別行	
				1		965,176		
		照明灯設置	基	2				
				2				
	電線管路工		式	1		379,136	種別行	
		電線管敷設 (×2)	m	59				
		電線管敷設 (×1)	m	24				
		地中管内配線新設 14mm23心	m	147				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		地中管内配線新設 3.5mm22心	m	89				
園路	広場	整備工	式	1		3,930,256	工種行	
				1		4,133,613		
		作業土工	式	1		39,036	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	13				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5				
		アスファルト舗装工	式	1		367,446	種別行	
				1		403,260		
		アスファルト舗装	m2	141				
				141				
		コンクリート系舗装工	式	1		2,116,244	種別行	
				1		2,252,566		
		コンクリート舗装	m2	192				
				192				
		インターロッキング舗装	m2	98				
				98				
		平板舗装	m2	56				
				56				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		園路縁石工	式	1		1,205,900	種別行	
				1		1,237,121		
		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 B種(180/205*250*600) 再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	157				
				157				
		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	24				
				24				
		雑石縁石設置	m	9				
				9				
		階段工	式	1		201,630	種別行	
		擬木階段設置	基	13				
サー	ビス	施設整備工	式	1		723,020	工種行	
				1		723,340		
		ベンチ・テーブル工	式	1		723,020	種別行	
				1		723,340		
		ベンチ-1	基	4				
				4				
		ベンチ-2 据付工 50kg以上 背付きベンチ	基	3				
			式	1		698,711	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		柵工		式	1		698,711	種別行	
		転落防止柵設置		m	71				
		【その他事業】		式	1			費目行	
基盤整備				式	1		2,534,205	費目行	
					1		1,546,146		
	敷地造成工			式	1		2,534,205	工種行	
					1		1,546,146		
	掘削工			式	1		12,336	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	12				
	残土処分工			式	1		2,521,869	種別行	
					1		1,533,810		
		土砂運搬・処分		m3	707				
					430				
施設整備				式	1		4,687,503	費目行	
					1		5,683,318		
	雨水排水設備工			式				工種行	
					1		17,984		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	側溝工		式	-----	-----	-----	種別行	
				1		17,984		
			m	-----	-----	-----		
				4				
	園路広場整備工		式	1		2,519,928	工種行	
				1		3,320,159		
	舗装撤去工		式	1		412,290	種別行	
				1		633,382		
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下		m	6				
				12				
	アスファルト舗装撤去		m2	775				
				0				
	コンクリート舗装撤去		m2	-----	-----	-----		
				775				
	レンガ舗装撤去		m2	-----	-----	-----		
				18				
	アスファルト舗装工		式	1		1,660,948	種別行	
				1		2,226,433		
	アスファルト舗装 (復旧部)		m2	793				
				793				
	アスファルト舗装 (新設部)		m2	62				
				62				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	19				
		ホイールローダ(排対1次) 普通型・バケット山積容量0.3m3	日					
		コンクリート系舗装工	式	1		112,320	種別行	
				1		115,803		
		インターロッキング舗装撤去復旧	m2	27				
				27				
		園路縁石工	式	1		334,370	種別行	
				1		344,541		
		歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(普通) 養生無し	m	20				
				20				
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	51				
				51				
		公園施設等撤去・移設工	式	1		1,323,975	工種行	
		伐採工	式	1		922,283	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	158				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	12				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	12				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	10				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	10				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	3				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	3				
		トラック2t積運転(往復1回) 片道2.5km	回	10				
	公園	施設撤去工	式	1		401,692	種別行	
		縁石撤去 (現C0)	m	138				
		縁石撤去 (PC)	m	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		縁石撤去（石）	m	3				
		コンクリート階段撤去	個所	1				
		石階段撤去	m	15				
		丸太階段撤去	基	6				
		石積側溝撤去	m	78				
		柵撤去	基	7				
		鉄柵撤去	m	81				
		ベンチ撤去	基	4				
		トラック2t積運転(往復1回) 片道3km	回	1				
	仮設工		式	1		843,600	工種行	
				1		1,021,200		
	交通管理工		式	1		843,600	種別行	
				1		1,021,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	76				
					92				
直接	工事費			式	1		16,784,799		
					1		17,681,288		
	(処分費等)			式	1		2,258,012		
					1		1,676,047		
共通	仮設費			式	1		1,791,100		
					1		1,951,100		
	共通	仮設費		式	1		7,100		
			技術管理費	式	1		7,100		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		1,784,000		
					1		1,944,000		
純	工事費			式	1		18,575,899		
					1		19,632,388		
			現場管理費	式	1		6,829,000		
					1		7,412,000		
工事	原価			式	1		25,404,899		
					1		27,044,388		
			一般管理費等	式	1		4,505,797		
					1		4,876,308		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	諸経費対象外			式	1		-9,696		
工事	価格			式	1		29,901,000		
					1		31,911,000		
	消費税相当額			式	1		2,990,100		
					1		3,191,100		
設計	価格			式	1		32,891,100		
					1		35,102,100		