

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB09006-1C0					
施 工 場 所	枚方市 津田西町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	(平成30年度リフレッシュ整備事業)中宮津田線舗装修繕工事(その3)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	構造物撤去工 一式 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式  施工延長 L=169.5m	構造物撤去工 一式 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式  施工延長 L=169.5m
設 計 金 額 (内 訳)	18,255,600 円	19,867,100 円
工 事 価 格	16,596,000 円	18,061,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,659,600 円	1,806,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 16,120,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 14,655,000 円 消費税等相当額 1,465,500 円	変更契約金額 (税込み) 17,542,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 15,948,000 円 消費税等相当額 1,594,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良				式	1		8,814,195	費目行	
					1		9,573,929		
	構造物撤去工			式	1		2,983,266	工種行	
					1		3,544,240		
	構造物取壊し工			式	1		300,898	種別行	
					1		697,232		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	187.1				
					106.9				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下		m	---				
					80.2				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り		m2	1,041.8				
					453.9				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り		m2	---				
					587.9				
	運搬処理工			式	1		2,682,368	種別行	
					1		2,847,008		
		殻運搬処理 アスファルト塊		m3	104.2				
					221.8				
		殻運搬処理 廃路盤材		m3	260.5				
					142.9				
道路土工				式	1		76,066	工種行	
					1		41,726		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	掘削工		式	1		76,066	種別行	
				1		41,726		
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満		m3	260.5				
				142.9				
	舗装工		式	1		4,914,354	工種行	
	排水性舗装工		式	1		4,914,354	種別行	
	下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40		m2	1,041.8				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工		m2	1,041.8				
	排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK3		m2	101.7				
	基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	940.1				
	遮水シート W=30cm		m2	101.7				
	排水用導水管 樹脂製 内径20mm		m	339.0				
	排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し		m2	101.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	940.1				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	14				
	区画線工		式	1		241,109	工種行	
	区画線工		式	1		241,109	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	163.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	80.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	40.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	57.9				
	仮設工		式	1		599,400	工種行	
				1		832,500		
	交通誘導工		式	1		599,400	種別行	
				1		832,500		
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	36				
				50				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接工事費				式	1		8,814,195		
					1		9,573,929		
(処分費等)				式	1		1,818,290		
					1		1,771,250		
共通仮設費				式	1		1,550,000		
					1		1,689,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,550,000		
					1		1,689,000		
純工事費				式	1		10,364,195		
					1		11,262,929		
現場管理費				式	1		3,665,000		
					1		3,996,000		
工事原価				式	1		14,029,195		
					1		15,258,929		
一般管理費等				式	1		2,566,805		
					1		2,802,071		
工事価格				式	1		16,596,000		
					1		18,061,000		
消費税相当額				式	1		1,659,600		
					1		1,806,100		
設計価格				式	1		18,255,600		
					1		19,867,100		