

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和元年度	設 計 書 番 号	19GGK0004-1C0					
施 工 場 所	枚方市 西船橋1丁目、船橋本町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	新名神高速道路整備事業に伴う公共下水道污水管移設工事(その2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管渠工(開削、管径200mm) L=283.80m マンホール工 5箇所 付帯工 1式	管渠工(開削、管径200mm) L=266.50m マンホール工 9箇所 付帯工 1式
設 計 金 額 (内 訳)	17,253,500 円	18,736,300 円
工 事 価 格	15,685,000 円	17,033,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,568,500 円	1,703,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 15,182,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 13,802,000 円 消費税等相当額 1,380,200 円	変更契約金額 (税込み) 16,486,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 14,988,000 円 消費税等相当額 1,498,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		7,987,466	費目行	
				1		9,290,672		
	管渠工(開削、管径200mm) L=266.50m		式	1		6,528,060	工種行	
				1		7,507,225		
	管路土工		式	1		3,437,269	種別行	
				1		5,176,647		
	管路掘削		式	1				
				1				
	管路埋戻		式	1				
				1				
	発生土処理		式	1				
				1				
	廃路盤材処理		式	---				
				1				
	管布設工		式	1		1,462,401	種別行	
				1		1,437,448		
	硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm		m	228.40				
				199.60				
	強化プラスチック複合管布設工 管径200mm		m	49.10				
				59.10				
	マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】		箇所	14				
				11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	管基礎工		式	1		546,818	種別行	
				1		471,185		
	砂基礎 【RC10】		m	276.45				
				260.18				
	管路土留工		式	1		1,046,357	種別行	
				1		391,547		
	アルミ矢板土留		式	1				
				1				
	開削水替工		式	1		35,215	種別行	
				1		30,398		
	開削水替		式	1				
				1				
マンホール工 9箇所			式	1		895,880	工種行	
				1		1,142,130		
	組立マンホール工		式	1		895,880	種別行	
				1		878,030		
	組立1号マンホール 【平均マンホール深H=1.48m、蓋の耐荷重T-14】		箇所	5				
				5				
	小型マンホール工		式	-----		-----	種別行	
				1		264,100		
	小型マンホール（塩化ビニル製）A型 【平均マンホール深H=1.46m、蓋の耐荷重T-14】		箇所	-----		-----		
				4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
付帯工			式	1		8,526	工種行	
				1		75,217		
	既設人孔改修工		式	1		8,526	種別行	
				1		6,023		
		既設人孔改修 既o-2-1	個所	1				
		既設人孔改修 既o-16-1	個所	1				
		既設人孔改修 既o-4	個所	1				
		既設人孔改修 既o-13	個所	1				
		既設人孔改修 既o-22-1	個所	1				
		道路撤去工 (管路施工等)	式	-----		-----	種別行	
				1		69,194		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	-----		-----		
				27.0				
		バックホリ舗装版破碎積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	-----		-----		
				12.2				
		殻運搬処理 【3.3km、投棄料有り】	式	-----		-----		
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	----- 12.2				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	----- 12.2				
	仮設工		式	1		555,000	工種行	
				1		566,100		
		交通誘導警備員	式	1		555,000	種別行	
				1		566,100		
		交通誘導警備員	式	1				
				1				
直接工事費			式	1		7,987,466		
				1		9,290,672		
	(処分費等)		式	1		405,045		
				1		1,794,834		
共通仮設費			式	1		1,341,020		
				1		1,387,630		
	共通仮設費		式	1		92,020		
				1		145,630		
	準備費		式	1				
				1		53,610		
	技術管理費		式	1		92,020		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		1,249,000		
					1		1,242,000		
純工事費				式	1		9,328,486		
					1		10,678,302		
現場管理費				式	1		3,717,000		
					1		3,716,000		
工事原価				式	1		13,045,486		
					1		14,394,302		
一般管理費等				式	1		2,639,514		
					1		2,638,698		
工事価格				式	1		15,685,000		
					1		17,033,000		
消費税相当額				式	1		1,568,500		
					1		1,703,300		
設計価格				式	1		17,253,500		
					1		18,736,300		