

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19TS0006-0C0					
施 工 場 所	枚方市中宮大池4丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	総合スポーツセンター総合体育館階段等改修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 構造物撤去工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 仮設工 一式 </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 24,497,000 円 22,270,000 円 2,227,000 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		12,248,703	費目行	
	構造物撤去工		式	1		730,095	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		730,095	種別行	
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	31.9				
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	9.5				
	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り		m2	607.4				
	殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 3.5km以下 良好		m3	31.9				
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好		m3	42.5				
	コンクリート塊(無筋)		m3	74.4				
	雨水排水設備工		式	1		869,139	工種行	
	側溝工		式	1		869,139	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		側溝改修工	m	26.6				
		側溝型枠工	m	113.2				
	園路	広場整備工	式	1		10,516,269	工種行	
		コンクリート系舗装工	式	1		7,710,169	種別行	
		コンクリート舗装工(1)	m ²	514.7				
		コンクリート舗装工(2)	m ²	92.7				
		点状シト・線状シト	m	108.9				
		階段工	式	1		2,806,100	種別行	
		階段工(1)	箇所	1				
		階段工(2)	箇所	1				
		階段工(3)	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		階段工(4)	箇所	1				
		階段工(5)	箇所	1				
	仮設工		式	1		133,200	工種行	
		交通管理工	式	1		133,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費			式	1		12,248,703		
	(処分費等)		式	1		314,712		
共通仮設費			式	1		1,234,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,234,000		
純工事費			式	1		13,482,703		
	現場管理費		式	1		5,133,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		18,615,703		
	一般管理費等			式	1		3,654,297		
工事	価格			式	1		22,270,000		
	消費税相当額			式	1		2,227,000		
設計	価格			式	1		24,497,000		