

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB05006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾元町6丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	八田川						
工 事 名	長尾元町6丁目地内八田川護岸補修工事 (H31-17)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>河川土工 一式 護岸補修工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=65.7m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,853,000 円 6,230,000 円 623,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
河川	修繕		式	1		2,980,584	費目行	
	河川	土工	式	1		385,572	工種行	
		掘削工	式	1		385,572	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	58.5				
		積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	m3	58.5				
		残土等処分	m3	58.5				
	護岸	補修工	式	1		649,661	工種行	
		作業土工(根固め工)	式	1		104,617	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	13.6				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	6.5				
		人肩運搬(運搬~取卸し) 土砂 無し 20m以下	m3	6.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	m3	6.5				
		残土等処分	m3	6.4				
		根固工	式	1		370,414	種別行	
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	18.1				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	10.4				
		作業土工 (既設管補強工)	式	1		79,391	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	6.1				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	5.5				
		既設管補強工	式	1		37,795	種別行	
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2.8				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現 場内小運搬有り	m3	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物撤去・復旧	式	1		57,444	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.7				
		殻運搬処理 Co殻	m3	0.7				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.9				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬有り	m3	0.7				
	舗装工		式	1		223,716	工種行	
		舗装打換え工	式	1		223,716	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.5				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	70.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	70.7				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	70.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 As殻	m3	2.1				
仮設工			式	1		1,721,635	工種行	
	工事用道路工		式	1		898,121	種別行	
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	m	17.0				
		コンクリート削孔(さく岩機)	孔	10				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1				
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 設置	m	17.0				
		土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	34.0				
		残土等処分	m3	11.6				
		敷鉄板設置・撤去	m2	52.7				
		ラフテレンクレーン(賃料) 4.9t吊钩レタ付日極	日					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		単管傾斜足場設置・撤去 安全柵不要	掛m2	26.0				
		仮締切工	式	1		125,334	種別行	
		大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	27.0				
		水替工	式	1		287,480	種別行	
		ポンプ運転(常時排水) 発動発電機 排水量40m3/h以上120m3/h未満	日					
		水替ポンプ据付・撤去	箇所	1				
		交通管理工	式	1		410,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	37				
		直接工事費	式	1		2,980,584		
		(処分費等)	式	1		180,366		
		共通仮設費	式	1		532,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費		式	1		98,000		
		運搬費		式	1		46,800		
		準備費		式	1		51,200		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		434,000		
純	工事	費		式	1		3,512,584		
	現場	管理費		式	1		1,581,000		
工事	原価			式	1		5,093,584		
	一般	管理費等		式	1		1,138,566		
	諸	経費対象外		式	1		-2,150		
工事	価格			式	1		6,230,000		
	消費	税相当額		式	1		623,000		

