

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DB05007-0C0					
施工場所	枚方市 出屋敷西町1丁目 地内						
路線・河川名	枚方藤阪線						
工事名	(令和元年度リフレッシュ整備事業) 枚方藤阪線舗装修繕工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=218.5m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>41,856,100 円</p> <p>38,051,000 円</p> <p>3,805,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		22,100,590	費目行	
	道路土工		式	1		4,870,565	工種行	
		掘削工	式	1		4,870,565	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	695.1				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3	695.1				
	舗装工		式	1		12,457,843	工種行	
		排水性舗装工	式	1		12,457,843	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,869.6				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	131.2				
		中間層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,869.6				
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPK-4	m2	131.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	437.0				
		遮水シート W=30cm	m ²	131.2				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m ²	2,000.8				
		上層路盤(車道・路肩部) 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 150mm 1層施工	m ²	1,974.7				
		下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m ²	1,944.2				
		上層路盤(車道・路肩部) 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 207.5mm 2層施工	m ²	26.1				
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m ²	30.6				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	20				
	区画線工		式	1		552,236	工種行	
	区画線工		式	1		552,236	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	204.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	270.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	96.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	23.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	77.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	75.0				
	構造物撤去工		式	1		3,187,646	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		3,187,646	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	281.2				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	2,000.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 アスファルト塊	m3	300.1				
	仮設工		式	1		1,032,300	工種行	
		交通誘導工	式	1		1,032,300	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	62				
直接工事費			式	1		22,100,590		
	(処分費等)		式	1		4,955,480		
共通仮設費			式	1		3,157,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		3,157,000		
純工事費			式	1		25,257,590		
	現場管理費		式	1		7,495,000		
工事原価			式	1		32,752,590		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		5,298,410		
工事	価格			式	1		38,051,000		
	消費税相当額			式	1		3,805,100		
設計	価格			式	1		41,856,100		