

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DC1010-0C0					
施 工 場 所	枚方市山之上西町6番地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	さつき丘北公園 他						
工 事 名	さつき丘北公園他公園施設更新工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・さつき丘北公園 【基幹事業】 公園土工一式、遊戯施設整備工一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工一式 ・伊加賀栄公園 【基幹事業】 遊戯施設整備工一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工一式 ・南中振公園 【基幹事業】 園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工一式 ・春日元町公園 【基幹事業】 雨水排水設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工一式 ・伊加賀西町南公園 【基幹事業】 遊戯施設整備工一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工一式 ・東中振中央公園 【基幹事業】 園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">23,405,800 円</p> <p style="text-align: right;">21,278,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,127,800 円</p>

<p>設 計 大 要</p>	<p>【その他事業】 公園施設等撤去・移設工一式 ・王仁公園 【基幹事業】 管理施設整備工一式 【その他事業】 擁壁工一式、電気設備工一式、管理施設整備工一式、公園施設等撤去・移設工一式、仮設工一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>23,405,800 円 21,278,000 円 2,127,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
さつき丘北公園				式	1			費目行	
【基幹事業】				式	1			費目行	
施設整備				式	1		712,259	費目行	
	公園土工			式	1		30,593	工種行	
		小規模造成工		式	1		30,593	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	5				
		路体(築堤)盛土 2.5m未満		m3	4				
	遊戯施設整備工			式	1		681,666	工種行	
		作業土工		式	1		44,866	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	11				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		遊具組立設置工	式	1		636,800	種別行	
		2連ブランコ（児童用）	基	1				
		2連鉄棒	基	1				
		安全マット	m2	8				
		【その他事業】	式	1		117,970	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		117,970	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		117,970	種別行	
		4連ブランコ撤去	基	1				
		人工芝撤去	m2	15				
		残土運搬・処分費	m3	1				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		廃プラ運搬・処分費	m3	1				
		スクラップ運搬	式	1				
伊加	賀栄	公園	式	1			費目行	
		【基幹事業】	式	1			費目行	
施設		整備	式	1		395,859	費目行	
	遊戯	施設整備工	式	1		395,859	工種行	
		土系舗装工	式	1		16,491	種別行	
		土舗装	m2	23				
		作業土工	式	1		11,668	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	3				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		遊具組立設置工	式	1		367,700	種別行	
		砂場	箇所	1				
		【その他事業】	式	1		78,700	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		78,700	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		78,700	種別行	
		砂場撤去	基	1				
		残土運搬・処分費	m3	6				
		有筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	3				
南中振公園			式	1			費目行	
		【基幹事業】	式	1			費目行	
施設整備			式	1		639,006	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
園路	広場	整備工		式	1		72,576	工種行	
		コンクリート系舗装工		式	1		72,576	種別行	
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2 未満 制約無 夜間無		m2	18				
遊戯施設	整備工			式	1		566,430	工種行	
	作業	土工		式	1		21,530	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	5				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	4				
	遊具	組立設置工		式	1		544,900	種別行	
		腹筋ベンチ		基	1				
		ぶら下がり遊具		基	1				
【その他事業】				式	1		84,054	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	公園施設	等撤去・移設工	式	1		84,054	工種行	
	公園施設	撤去工	式	1		84,054	種別行	
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	18				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	10				
		健康遊具-1撤去	基	1				
		健康遊具-2撤去	基	1				
		取扱説明版含撤去	基	2				
		残土運搬・処分費	m3	1				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	3				
		スクラップ運搬	式	1				
春日元町公園			式	1			費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
【基幹事業】			式	1			費目行	
施設整備			式	1		1,288,645	費目行	
	雨水排水設備工		式	1		73,974	工種行	
	管渠工		式	1		4,284	種別行	
	暗渠排水管 据付 直管 50~150mm		m	4				
	集水桝・マンホール工		式	1		69,690	種別行	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 バック杓(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1				
	鋼製グレーチング 桝蓋細目鎖付 500×500用 T-2		組	1				
	園路広場整備工		式	1		18,269	工種行	
	土系舗装工		式	1		12,189	種別行	
	土舗装		m2	17				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		園路縁石工	式	1		6,080	種別行	
		歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 再生クラッシュランRC-40 均し基礎 コンクリート無し	m	2				
		遊戯施設整備工	式	1		1,196,402	工種行	
		作業土工	式	1		68,202	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	17				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	12				
		遊具組立設置工	式	1		1,128,200	種別行	
		4連ブランコ (幼児・児童用)	基	1				
		安全マット	m2	8				
		砂場	基	1				
		【その他事業】	式	1		179,164	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
公園施設	等撤去・移設工		式	1		179,164	工種行	
	公園施設撤去工		式	1		179,164	種別行	
	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り		m2	3				
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	2				
	暗渠排水管 撤去 直管 200~400mm		m	3				
	集水桝撤去		箇所	1				
	4連ブランク撤去		基	1				
	人工芝撤去		m2	15				
	砂場撤去		基	1				
	残土運搬・処分費		m3	6				
	有筋コンクリート殻運搬・処分費		m3	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				
		廃プラ運搬・処分費	m3	1				
		スクラップ運搬	式	1				
伊加賀西町南公園			式	1			費目行	
【基幹事業】			式	1			費目行	
施設整備			式	1		891,145	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		891,145	工種行	
		作業土工	式	1		65,145	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	15				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	11				
		真砂土 (ふるっていない状態)	m3	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		遊具組立設置工	式	1		826,000	種別行	
		2連ブランコ（幼児用）	基	1				
		2連ブランコ（児童用）	基	1				
		安全マット	m2	8				
		【その他事業】	式	1		135,030	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		135,030	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		135,030	種別行	
		4連ブランコ撤去	基	1				
		人工芝撤去	m2	18				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	3				
		廃プラ運搬・処分費	m3	0.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			スクラップ運搬	式	1				
東中振中央公園				式	1			費目行	
【基幹事業】				式	1			費目行	
施設整備				式	1		1,521,638	費目行	
	園路	広場	整備工	式	1		123,738	工種行	
			土系舗装工	式	1		56,643	種別行	
			土舗装	m2	79				
			園路縁石工	式	1		67,095	種別行	
			地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 均 し基礎コンクリート無し	m	21				
			遊戯施設整備工	式	1		1,397,900	工種行	
			作業土工	式	1		88,900	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	25				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	14				
		遊具組立設置工	式	1		1,309,000	種別行	
		2連ブランコ (幼児用)	基	1				
		2連ブランコ (児童用)	基	1				
		安全マット	m2	8				
		砂場	箇所	1				
		【その他事業】	式	1		257,283	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		257,283	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		257,283	種別行	
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	18				
		4連ブランコ撤去	基	1				
		人工芝撤去	m2	10				
		砂場撤去	基	1				
		残土運搬・処分費	m3	15				
		有筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	4				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				
		廃プラ運搬・処分費	m3	0.5				
		スクラップ運搬	式	1				
		廃木材運搬	式	1				
王仁公園			式	1			費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
【基幹事業】			式	1			費目行	
施設整備			式	1		903,620	費目行	
	管理施設整備工		式	1		903,620	工種行	
		門扉工	式	1		66,670	種別行	
		門扉-2	箇所	1				
		柵工	式	1		836,950	種別行	
		メッシュフェンス-2	m	40				
		転落防止柵	m	31				
【その他事業】			式	1		3,678,325	費目行	
	擁壁工		式	1		1,347,365	工種行	
		作業土工	式	1		160,085	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	35				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	31				
		土留め工	式	1		1,187,280	種別行	
		土留柵板設置	m	34				
		電気設備工	式	1		71,355	工種行	
		電線管路工	式	1		71,355	種別行	
		屋外露出配管敷設 厚鋼電線管 呼び径22mm	m	71				
		管理施設整備工	式	1		1,559,890	工種行	
		門扉工	式	1		133,340	種別行	
		門扉-1	箇所	2				
		柵工	式	1		1,426,550	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		メッシュフェンス-1	m	103				
公園施設等撤去・移設工			式	1		266,815	工種行	
	公園施設等撤去工		式	1		266,815	種別行	
		縦格子柵-1撤去	m	103				
		縦格子柵-2撤去	m	31				
		メッシュフェンス-1、2撤去	m	41				
		門扉-1、2撤去	箇所	2				
		屋外露出配管撤去(再使用する) 厚鋼電線管 呼び径22mm	m	71				
		残土運搬処分費	m3	4				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				
		スクラップ運搬	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	30				
	仮設工		式	1		432,900	工種行	
	交通管理工		式	1		432,900	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	39				
直接工事費			式	1		10,882,698		
	(処分費等)		式	1		192,630		
共通仮設費			式	1		1,403,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,403,000		
純工事費			式	1		12,285,698		
	現場管理費		式	1		5,620,000		
工事原価			式	1		17,905,698		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		3,442,602		
	諸経費対象外			式	1		-70,300		
工事	価格			式	1		21,278,000		
	消費税相当額			式	1		2,127,800		
設計	価格			式	1		23,405,800		