

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 元 年度	設 計 書 番 号	19GK2105-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宮之阪1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第65工区溝谷川ポンプ場整備工事（場内整備その2）						

<p>設 計 大 要</p>	<p>作業土工 一式  擁壁工 一式  場内付帯工 一式  附帯工 一式  仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>64,476,500 円    58,615,000 円  5,861,500 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ	場内	整備		式	1		35,759,671	費目行	
	作業	土工		式	1		10,126,842	工種行	
		掘削工		式	1		1,713,610	種別行	
		土砂掘削		m3	1,555				
		埋戻工		式	1		855,972	種別行	
		埋戻し		m3	156				
		処理工		式	1		7,557,260	種別行	
		残土処理		m3	1,401				
		廃路盤材処理		m3	154				
	擁壁	工		式	1		6,147,571	工種行	
		コンクリートブロック工		式	1		3,786,856	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		コンクリートブロック基礎 【18-8-25(20)BB】	m3	8				
		コンクリートブロック積	m2	148.7				
		胴込・裏込	式	1				
		天端コンクリート 【18-8-25(20)BB】	m3	11				
		目地材	m2	0.4				
		小口止めコンクリート	式	1		163,791	種別行	
		基礎材 【RC-40 t=20cm】	m2	2.0				
		コンクリート 【18-8-25(20)BB】	m3	3				
		型枠	m2	6.9				
		足掛金物	個	6				
		現場打擁壁工	式	1		2,196,924	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		重力式擁壁	m <sup>3</sup>	48				
		現場打ちコンクリート（ガードレール基礎）	式	1				
		円形型枠	式	1				
	場内付帯工		式	1		14,043,990	工種行	
	側溝設置工		式	1		2,244,990	種別行	
		現場打ちコンクリート（側溝部）	式	1				
		自由勾配側溝	式	1				
		集水ます	式	1				
		側溝蓋	式	1				
	排水管布設工		式	1		31,303	種別行	
		硬質塩化ビニル管 【φ250mm】	m	4.71				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砂基礎	m	3.91				
		縁石工	式	1		34,192	種別行	
		地先境界ブロック	m	8.00				
		門扉・フェンス工	式	1		1,457,880	種別行	
		両開き門扉	式	1				
		フェンス	式	1				
		コンクリート削孔	孔	13				
		Co殻(無筋)運搬処理 【6.0km以下 投棄料有り】	m3	0.02				
		防護柵工	式	1		3,688,088	種別行	
		手摺り	式	1				
		ガードレール	式	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		コンクリート削孔	孔	26				
		Co殻(無筋)運搬処理 【6.0km以下 投棄料有り】	m3	0.2				
		階段工	式	1		461,821	種別行	
		基礎材 【RC-40 t=10cm】	m2	8.4				
		コンクリート 【21-8-25(20)BB】	m3	7				
		型枠	m2	24.0				
		鉄筋	t	0.26				
		仕上げ	m2	8.8				
		ノスリツブ	m	13.50				
		左官工	式	1		357,824	種別行	
		既設構造物改修	式	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		Co殻(無筋)運搬処理 【6.0km以下 投棄料有り】	m3	0.2				
	給水	配管土工	式	1		671,059	種別行	
		As舗装版切断	m	24.58				
		As舗装版破碎	m2	23.3				
		管路掘削	m3	48				
		管路埋戻	m3	41				
		残土処理	m3	42				
		廃路盤材処理	m3	6				
		As殻運搬処理 【5.5km以下 投棄料有り】	m3	1				
		上層路盤 【t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m2	23.3				
		表層 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し】	m2	23.3				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	給水	配管工	式	1		1,380,458	種別行	
		配管材料	式	1				
		配管布設	式	1				
		配管撤去	式	1				
		廃プラスチック運搬処理 【3.0km以下 投棄料有り】	m3	2				
		開削水替	式	1				
	照明	土工	式	1		384,317	種別行	
		Co舗装版切断	m	19.20				
		Co舗装版破碎	m2	3.5				
		管路掘削	m3	35				
		管路埋戻	m3	19				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		残土処理	m3	34				
		廃路盤材処理	m3	1				
		Co殻(無筋)運搬処理 【6.0km以下 投棄料有り】	m3	0.5				
		上層路盤 【t=150mm 再生クラッシュランRC-40】	m2	3.5				
		舗設 【t=150mm 18-8-25(20)BB】	m2	3.5				
		照明工	式	1		3,332,058	種別行	
		照明柱基礎	式	1				
		照明灯	式	1				
		配管・配線工	式	1				
		ハトホール設置工 【900*900*900mm】	箇所	1				
		プルボックス設置工 【150*150*100mm】	個	4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		避雷設備工	m	2.00				
		接地設置工	箇所	2				
		照明撤去	式	1				
		廃プラスチック運搬処理 【3.0km以下 投棄料有り】	m3	0.1				
	附帯工		式	1		4,249,635	工種行	
	アスファルト舗装工		式	1		3,320,974	種別行	
		上層路盤 【t=250mm 再生粒度調整碎石RM-30】	m2	929.8				
		不陸整正 【補足材有り】	m2	325.1				
		表層 【t=50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3】	m2	1,254.9				
		ポーストコン設置	本	23				
	コンクリート舗装工		式	1		328,824	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		上層路盤 【t=150mm 再生クラッシュランRC-40】	m2	56.9				
		舗設 【t=150mm 18-8-25(20)BB】	m2	56.9				
		構造物撤去工	式	1		599,837	種別行	
		As舗装版切断	m	42.07				
		As舗装版破碎	m2	954.1				
		As殻運搬処理 【5.5km以下 投棄料有り】	m3	48				
		Co舗装版切断	m	7.40				
		Co舗装版破碎	m2	13.3				
		Co殻(無筋)運搬処理 【6.0km以下 投棄料有り】	m3	2				
		ポーストーン撤去	本	14				
		廃プラスチック運搬処理 【3.0km以下 投棄料有り】	m3	0.01				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		鋼矢板撤去	式	1				
		ネットフェンス撤去	式	1				
		門扉撤去	式	1				
		伸縮門扉撤去	式	1				
		万能塀撤去	式	1				
		PE波状管撤去 【φ 350mm】	m	40.00				
		樹木撤去	式	1				
		既設構造物取壊し	式	1				
		Co殻(無筋)運搬処理 【6.0km以下 投棄料有り】	m3	2				
		Co殻(有筋)運搬処理 【6.0km以下 投棄料有り】	m3	5				
		廃プラスチック運搬処理 【3.0km以下 投棄料有り】	m3	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工			式	1		1,191,633	工種行	
	仮設配管工		式	1		159,333	種別行	
		仮設配管 【φ75mm】	m	18.42				
		連絡工 【φ75mm】	箇所	1				
		仮設給水替 【φ40mm】	m	27.05				
		開削水替	式	1				
	交通管理工		式	1		1,032,300	種別行	
		交通誘導警備員B	人日	93				
直接工事費			式	1		35,759,671		
共通仮設費			式	1		2,963,982		
	共通仮設費		式	1		145,982		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			運搬費	式	1		138,882		
			技術管理費	式	1		7,100		
			共通仮設費(率計上)	式	1		2,818,000		
純	工事	費		式	1		38,723,653		
			現場管理費	式	1		11,747,000		
工事	原	価		式	1		50,470,653		
			一般管理費等	式	1		8,144,347		
工事	価	格		式	1		58,615,000		
			消費税相当額	式	1		5,861,500		
設計	価	格		式	1		64,476,500		