

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19GI0076-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	南中振農事用給排水配管更新工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きょ布設替工（開削、管径200mm、鑄鉄管） L = 3 3 3 . 5 m  付帯工 一式  舗装工 一式  仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>26,653,000 円    24,230,000 円  2,423,000 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路			式	1		12,611,047	費目行	
	管きよ布設替工（開削、管径200mm、鋳鉄管） L=333.5m		式	1		9,990,176	工種行	
	本管工事		式	1		9,918,747	種別行	
	材料費		式	1				
	土工		式	1				
	鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径200mm		m	333.5				
	鋳鉄管カニカ継手工 据付 φ200mm K形 特殊押輪		口	2				
	GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 直管 φ200mm		口	66				
	GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 200mm		口	7				
	GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 200mm		口	5				
	ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径 200mm		m	333.5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		RR継手工 据付 離脱防止金具有り 呼び径200mm	口	2				
		鋳鉄管切断工 200mm エンジンカッター	口	7				
		管明示シート工	m	333.5				
		通水試験工 既設管と連絡せず注水	m	333.5				
		本管撤去工	式	1		71,429	種別行	
		鋳鉄管撤去工(機械) 管径200mm	m	11.5				
		鋼管撤去工(機械) 管径200mm A種	m	322				
		鉄くず 故銑 B	t	0.33				
		鉄くず へび H1	t	9.69				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	6				
		付帯工	式	1		295,871	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		付帯工	式	1		295,871	種別行	
		敷鉄板設置・撤去	式	1				
		防草シート設置工 制約無 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部 (1:2.0以下) 防草シート本体材料計上有 1.1m2	m2	119.7				
	舗装工		式	1		1,659,000	工種行	
	舗装工 本復旧工		式	1		1,659,000	種別行	
		土工	式	1				
	仮設工		式	1		666,000	工種行	
		交通管理工	式	1		666,000	種別行	
		交通誘導警備工	式	1				
直接工事費			式	1		12,611,047		
	(処分費等)		式	1		709,370		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設	費		式	1		2,039,562		
	共通	仮設	費	式	1		139,562		
		運搬	費	式	1		20,202		
		準備	費	式	1		119,360		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		1,900,000		
純	工事	費		式	1		14,650,609		
	現場	管理	費	式	1		5,658,000		
工事	原	価		式	1		20,308,609		
	一般	管理	費等	式	1		3,921,391		
工事	価	格		式	1		24,230,000		
	消費	税	相当額	式	1		2,423,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
設計	価格		式	1		26,653,000		