

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-26 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 南楠葉1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道西楠葉第1号線 他</p> <p>工事名 : 南楠葉1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	56,290,000 円	
消費税相当額	5,629,000 円	
工事費	61,919,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 3 2 . 4
	D I P φ 1 0 0	m	4 7 . 8
	D I P φ 7 5	m	4 . 6
	P E φ 7 5	m	1 2 7 . 8
	H I V P φ 7 5	m	1 . 9
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	9
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 7 0
	H I V P φ 7 5	m	8
	H I V P φ 5 0	m	3 6
	H I V P φ 4 0	m	2 5
給水管接合替工		箇所	4 1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (鉛管)							(5,569,000) 10,499,183	
	材料費			式	1	(5,569,000) 6,199,200	(5,569,000) 6,199,200	
	土工			式	1	3,209,119	3,209,119	
	管工			式	1	1,090,864	1,090,864	
φ 100本管工事 (鉛管)							(625,647) 1,473,912	
	材料費			式	1	(625,647) 702,917	(625,647) 702,917	
	土工			式	1	536,071	536,071	
	管工			式	1	234,924	234,924	
φ 75本管工事 (鉛管)							(810,730) 3,020,903	
	材料費			式	1	(810,730) 999,790	(810,730) 999,790	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,759,519	1,759,519	
	管工			式	1	261,594	261,594	
φ150消火栓設置工事（鉛管）							(390,125) 702,057	
	材料費			式	1	(390,125) 668,185	(390,125) 668,185	
	管工			式	1	33,872	33,872	
給水管接合替工事（鉛管）							(1,955,888) 3,880,838	
	材料費			式	1	(5,185) 5,185	(5,185) 5,185	
	土工			式	1	825,645	825,645	
	管工			式	1	(1,950,703) 3,050,008	(1,950,703) 3,050,008	
仮設給水替工事（鉛管）							(711,539) 5,041,828	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(526,340) 641,780	(526,340) 641,780	
	土工			式	1	1,635,587	1,635,587	
	管工			式	1	(185,199) 2,764,461	(185,199) 2,764,461	
φ 150本管撤去工事 (鉛管)							108,371	
	管工			式	1	108,371	108,371	
φ 75本管撤去工事 (鉛管)							7,256	
	管工			式	1	7,256	7,256	
φ 50本管撤去工事 (鉛管)							11,699	
	管工			式	1	11,699	11,699	
φ 40本管撤去工事 (鉛管)							6,502	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(10,062,929) 36,110,000	
共通仮設費				式	1		3,815,616	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,723,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		92,616	
		運搬費		式	1		6,936	
			仮設材運搬	式	1		6,936	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験/2試料</small>	式	1		85,680	
純工事費				式	1		39,925,616	
		現場管理費		式	1		8,876,000	

