

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-24 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 渚東町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道渚日生住宅第3~8号線</p> <p>工事名 : 渚東町口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 : 平成 30年度			
	単 価 適 用 月 度 : 令和元年5月度			
	適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事			
	地 域 補 正 : 全地域：一般交通影響あり②			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	38,730,000 円	
消費税相当額	3,873,000 円	
工事費	42,603,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3. 9
	D I P φ 1 0 0	m	1 8 0. 8
	D I P φ 7 5	m	2 0. 1
	P E φ 7 5	m	5 2. 3
	P E φ 5 0	m	9 3. 0
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	8
	C I P φ 1 0 0	m	1 7 7
	D I P φ 7 5	m	1 1
	H I V P φ 5 0	m	1 5 3
給水管接合替工	箇所	1 9	
仮設給水替工	式	1	
付帯工	式	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (鉛管)							(544,679) 849,745	
	材料費			式	1	(544,679) 670,719	(544,679) 670,719	
	土工			式	1	108,832	108,832	
	管工			式	1	70,194	70,194	
φ 100本管工事 (鉛管)							(2,247,350) 5,608,897	
	材料費			式	1	(2,247,350) 2,436,410	(2,247,350) 2,436,410	
	土工			式	1	2,485,292	2,485,292	
	管工			式	1	687,195	687,195	
φ 75本管工事 (鉛管)							(1,441,944) 3,227,811	
	材料費			式	1	(1,441,944) 1,946,104	(1,441,944) 1,946,104	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	973,934	973,934	
	管工			式	1	307,773	307,773	
φ50本管工事（鉛管）							(180,130) 1,505,378	
	材料費			式	1	(180,130) 243,150	(180,130) 243,150	
	土工			式	1	1,132,777	1,132,777	
	管工			式	1	129,451	129,451	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							(178,166) 332,277	
	材料費			式	1	(178,166) 317,196	(178,166) 317,196	
	管工			式	1	15,081	15,081	
給水管接合替工事（鉛管）							(736,129) 1,718,376	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	492,200	492,200	
	管工			式	1	(736,129) 1,226,176	(736,129) 1,226,176	
仮設給水替工事 (鉛管)							(77,672) 3,621,947	
	材料費			式	1	(1,140) 1,140	(1,140) 1,140	
	土工			式	1	1,950,567	1,950,567	
	管工			式	1	(76,532) 1,670,240	(76,532) 1,670,240	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							99,853	
	管工			式	1	99,853	99,853	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							14,275	
	管工			式	1	14,275	14,275	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,406,070) 24,158,680	
共通仮設費				式	1		2,856,384	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,766,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		90,384	
		運搬費		式	1		4,704	
			仮設材運搬	式	1		4,704	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験/2試料</small>	式	1		85,680	
純工事費				式	1		27,015,064	
		現場管理費		式	1		6,377,000	

