

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-28 建設改良費 (鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 南中振1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 南中振29号線 他</p> <p>工事名 : 南中振1丁目口径75mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 30年度	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	全地域: 一般交通影響あり②

区 分	金 額	摘 要
工事価格	11,250,000 円	
消費税相当額	1,125,000 円	
工事費	12,375,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 7 5	m	4 7 . 2
	PE φ 5 0	m	2 1 . 6
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
撤去工	C I P φ 7 5	m	7
	H I V P φ 7 5	m	4 7
	H I V P φ 5 0	m	2 3
給水管接合替工		箇所	1 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（鉛管）							(328,430) 1,272,270	
	材料費			式	1	(328,430) 391,450	(328,430) 391,450	
	土工			式	1	774,206	774,206	
	管工			式	1	106,614	106,614	
φ50本管工事（鉛管）							(220,650) 720,775	
	材料費			式	1	(220,650) 346,690	(220,650) 346,690	
	土工			式	1	310,491	310,491	
	管工			式	1	63,594	63,594	
給水管接合替工事（鉛管）							(612,412) 1,596,319	
	土工			式	1	531,562	531,562	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(612,412) 1,064,757	(612,412) 1,064,757	
仮設給水替工事 (鉛管)							(60,420) 1,109,756	
	土工			式	1	494,589	494,589	
	管工			式	1	(60,420) 615,167	(60,420) 615,167	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							88,767	
	土工			式	1	53,010	53,010	
	管工			式	1	35,757	35,757	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							347,006	
	土工			式	1	339,490	339,490	
	管工			式	1	7,516	7,516	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(1,221,912) 6,635,101	
共通仮設費				式	1		901,960	
		共通仮設費率計算額		式	1		901,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		960	
		運搬費		式	1		960	
			仮設材運搬費	式	1		960	
純工事費				式	1		7,537,061	
		現場管理費		式	1		1,976,000	
		現場管理費率計算額		式	1		1,976,000	
工事原価				式	1		9,513,061	

