

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-27 建設改良費 (依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 東香里元町 地内 路線河川名 : 市道 東香里元町21号線 他 工事名 : 東香里元町口径75mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	平成 30年度	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②

区 分	金 額	摘 要
工事価格	7,730,000 円	
消費税相当額	773,000 円	
工事費	8,503,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	1 4 . 8
	P E φ 5 0	m	3 0 . 5
	H I V P φ 5 0	m	1 . 5
	H I V P φ 4 0	m	0 . 8
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	1 7
	H I V P φ 5 0	m	1 9
	H I V P φ 4 0	m	1 5
給水管接合替工		箇所	4
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）							(613,540) 1,069,806	
	材料費			式	1	(613,540) 802,600	(613,540) 802,600	
	土工			式	1	154,545	154,545	
	管工			式	1	112,661	112,661	
φ50本管工事（依頼）							(255,978) 726,307	
	材料費			式	1	(255,978) 318,998	(255,978) 318,998	
	土工			式	1	339,481	339,481	
	管工			式	1	67,828	67,828	
給水管接合替工事（依頼）							(134,108) 294,519	
	土工			式	1	87,227	87,227	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(134,108) 207,292	(134,108) 207,292	
仮設給水替工事（依頼）							(389,320) 1,561,051	
	材料費			式	1	(373,208) 430,928	(373,208) 430,928	
	土工			式	1	447,386	447,386	
	管工			式	1	(16,112) 682,737	(16,112) 682,737	
φ75本管撤去工事（依頼）							214,210	
	土工			式	1	196,546	196,546	
	管工			式	1	17,664	17,664	
φ50本管撤去工事（依頼）							212,735	
	土工			式	1	203,022	203,022	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(1,392,946) 4,563,626	
共通仮設費				式	1		599,792	
			共通仮設費率計算額	式	1		599,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		792	
			運搬費	式	1		792	
			運搬費	式	1		792	
純工事費				式	1		5,163,418	
			現場管理費	式	1		1,314,000	
			現場管理費率計算額	式	1		1,314,000	
工事原価				式	1		6,477,418	

