

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設計書番号	19GK7701-0C0					
施 工 場 所	枚方市 養父東町、養父丘2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	養父丘排水路築造工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>水 路 工 一 式 付 帶 工 一 式 仮 設 工 一 式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,838,800 円 5,308,000 円 530,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水路			式	1		2,721,608	費目行	
	水路工		式	1		2,148,685	工種行	
		摺り付けコンクリート壁工	式	1		10,643	種別行	
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	0.6				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ 2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬有り	m3	0.09				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	3				
		異形差筋アンカー(BD) スリーブ打込式 【材工共】 D13×600 標準A 横向打	本	3				
		コンクリート撤去工 (角落し)	式	1		1,476	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.04				
		小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊・玉石 無し 60m以下	m3	0.04				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.04				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻処分 コンクリート塊(無筋) {枚方市北山}	m3	0.04				
		穴埋め工	式	1		208,400	種別行	
		穴埋め 6×250×47380	箇所	1				
		穴埋め 6×125×1700	箇所	1				
		穴埋め 6×75×1150	箇所	5				
		塗装工 (水路内面ポリウレタ樹脂被覆工)	式	1		1,808,416	種別行	
		下地処理工 (サンダーケレン) 【脆弱部除去】	m2	114.50				
		プライマー塗布工	m2	114.50				
		表面被覆工 【ポリウレタ吹付 塗膜厚: 2mm】	m2	114.50				
		側面塗装シート防護工	m2	109.39				
		建築用コンクリートブロック積工 (C種 100×190×390 3段)	式	1		74,631	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 両面目地仕上げ 厚さ100mm 10*19*39cm	m2	6.37				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	27				
		異形差筋アンカー(BD) スリーブ打込式 【材工共】 D13×600 標準A 下向打	本	27				
		鉄筋工	t	0.033				
	排水管工		式	1		35,113	種別行	
		排水管① φ75 L=200 逆水防止弁付	式	1				
		排水管② φ50 L=980 逆水防止弁付	式	1				
		排水管③ φ50 L=1200 逆水防止弁付	式	1				
		排水管④ φ50 L=1130 逆水防止弁付	式	1				
		排水管⑤ φ75 L=1400 逆水防止弁付	式	1				
	アングル設置工		式	1		10,006	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		アングル設置 7×100×100mm	m	2.81				
	付帯工		式	1		157,422	工種行	
	フェンス工		式	1		157,422	種別行	
		エキスパンドフェンス設置① H=1500 ベースプレート式	m	1.40				
		エキスパンドフェンス設置② H=1500 壁取付式	m	2.42				
		エキスパンドフェンス門扉設置 H=1500 W=650 (片開き) ベースプレート式 南京鍵付	箇所	1				
	仮設工		式	1		415,501	工種行	
	仮締切工		式	1		249,001	種別行	
		土のう積工 側面並べ 仕拵・積立・撤去	m2	17.2				
		土のう積工 側面並べ (流用) 積立・撤去	m2	0.4				
		小車運搬(運搬~取卸し) 土砂 無し 60m以下	m3	4.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 り 10.5km以下 良好	m3	4.8				
			残土等処分 投棄料砂質土	m3	4.8				
			交通誘導警備員	式	1		166,500	種別行	
			交通誘導警備員	人日	15				
直接	工事	費		式	1		2,721,608		
共通	仮設	費		式	1		289,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		289,000		
純	工事	費		式	1		3,010,608		
			現場管理費	式	1		1,314,000		
工事	原価			式	1		4,324,608		
			一般管理費等	式	1		983,392		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		5,308,000		
	消費税相当額			式	1		530,800		
設計	価格			式	1		5,838,800		