

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
変 更 設 計 書							
令和元年	設 計 書 番 号	19GI0061-1C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	香里ヶ丘3丁目汚水管布設替工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ工 管径200mm L=24.9m ます設置 4箇所 取付管布設及び支管取付 3箇所 付帯工 一式	管きょ工 管径200mm L=24.9m ます設置 4箇所 取付管布設及び支管取付 3箇所 付帯工 一式
設 計 金 額	3,557,400 円	3,632,200 円
(内 訳)		
工 事 価 格	3,234,000 円	3,302,000 円
消 費 税 等 相 当 額	323,400 円	330,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,384,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,077,000 円 消費税等相当額 307,700 円	変更契約金額 (税込み) 3,455,100 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,141,000 円 消費税等相当額 314,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		1,684,729	費目行	
				1		1,715,878		
	管きよ工（開削） 管径200mm L=24.9m		式	1		533,865	工種行	
				1		500,492		
	管路土工		式	1		374,515	種別行	
				1		341,142		
	管路掘削工		m3	22.4				
				19.6				
	管路埋戻工		m3	11.0				
	発生土処分工		m3	17.7				
				14.9				
	廃路盤材処分工		m3	4.7				
	管布設工		式	1		114,699	種別行	
	硬質塩化ビニル管設置工		m	24.0				
	仮排水工		日					
	マンホール用可とう性継手設置工		箇所	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		管基礎工	式	1		44,651	種別行	
		砂基礎工	m	23.6				
		取付管および柵設置工	式	1		196,280	工種行	
		管路土工	式	1		30,370		種別行
		管路掘削工	m ³	1.7				
		管路埋戻工	m ³	1.0				
		発生土処分工	m ³	1.1				
		廃路盤材処分工	m ³	0.6				
		柵設置工	式	1		117,640	種別行	
		塩ビ柵設置工	箇所	4				
		取付管布設工	式	1		48,270	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		取付管布設及び支管取付工	箇所	3				
	付帯工		式	1		711,820	工種行	
				1		776,342		
		舗装撤去工	式	1		350,550	種別行	
		舗装切断工	m	100.6				
		舗装版破碎工	m2	132.2				
		アスファルト塊処分工	m3	6.6				
		舗装仮復旧工	式	1		83,274	種別行	
		上層路盤工	m2	21.2				
		表層工	m2	21.5				
		舗装本復旧工	式	1		227,706	種別行	
		不陸整正工	m2	110.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層工	m2	110.0				
		区画線工	m	6.0				
		既設構造物撤去工	式	1		46,341	種別行	
				1		110,863		
		構造物取壊し工	m3	0.4				
		構造物取壊し工	m3	2.8				
		既設管撤去工	式	1				
				1				
		コンクリート塊処分工	m3	0.8				
				3.6				
		陶磁器塊処分工	m3	0.03				
		付帯工	式	1		3,949	種別行	
		連結管工	m	0.5				
		貸与品運搬工	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		242,764	工種行	
	水替工			式	1		20,764	種別行	
		締切排水(水替)工		式	1				
		交通誘導警備工		式	1		222,000	種別行	
		交通誘導員工		式	1				
直接工事費				式	1		1,684,729		
							1,715,878		
(処分費等)				式	1		193,278		
							189,330		
共通仮設費				式	1		253,100		
							259,100		
共通仮設費				式	1		7,100		
	技術管理費			式	1		7,100		
共通仮設費(率計上)				式	1		246,000		
							252,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		1,937,829		
					1		1,974,978		
現場管理費				式	1		725,000		
					1		742,000		
工事原価				式	1		2,662,829		
					1		2,716,978		
一般管理費等				式	1		571,171		
					1		585,022		
工事価格				式	1		3,234,000		
					1		3,302,000		
消費税相当額				式	1		323,400		
					1		330,200		
設計価格				式	1		3,557,400		
					1		3,632,200		