

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-25 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 南楠葉1・2丁目 地内 路線河川名 : 市道 楠葉幹線他 工事名 : 南楠葉2丁目口径300mm以下配水管移設工事 (第70工区) 【第3回変更】 : :	決裁根拠： 4条1項 別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良費・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	56,150,000 円	57,800,000 円	1,650,000 円	
消費税相当額	5,615,000 円	5,780,000 円	165,000 円	
工事費	61,765,000 円	63,580,000 円	1,815,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 4 0 0	m	3. 5	3. 5
	D I P φ 3 0 0	m	5 9. 0	5 9. 0
	D I P φ 1 5 0	m	0. 0	6. 1
	D I P φ 1 0 0	m	2. 6	2. 6
	PE φ 7 5	m	8 0. 9	8 0. 9
	PE φ 5 0	m	0. 6	0. 6
	H I V P φ 5 0	m	6. 5	6. 5
	H I V P φ 4 0	m	0. 5	0. 5
設置工	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	6	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 0	1 0
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
撤去工	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
	D I P φ 4 0 0	m	4 1	4 1
	D I P φ 1 5 0	m	0	7
	D I P φ 7 5	m	1 8	1 8
	H I V P φ 5 0	m	2 7	2 7
	VP φ 5 0	m	7	7
	H I V P φ 4 0	m	3	3
	H I V P φ 3 0	m	4	4
	VP φ 3 0	m	3	3
	H I V P φ 2 5	m	2 4	2 4
給水管接合替工	箇所	3	3	
仮設給水替工	式	1	1	
付帯工	式	1	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事 (依頼)							(16,677,930) 24,865,904	
							(16,677,930) 24,865,904	
	材料費				1	(16,677,930) 17,467,710	(16,677,930) 17,467,710	
				式	1	(16,677,930) 17,467,710	(16,677,930) 17,467,710	
	土工				1	3,583,070	3,583,070	
				式	1	3,583,070	3,583,070	
	管工				1	3,815,124	3,815,124	
				式	1	3,815,124	3,815,124	
φ 150本管工事 (依頼)							0 0	
							(408,930) 742,463	
	材料費				0	0 0	0 0	
				式	1	(408,930) 408,930	(408,930) 408,930	
	土工				0	0	0	
				式	1	244,288	244,288	
	管工				0	0	0	
				式	1	89,245	89,245	
φ 100本管工事 (依頼)							(68,080) 111,379	
							(68,080) 111,379	
	材料費				1	(68,080) 68,080	(68,080) 68,080	
				式	1	(68,080) 68,080	(68,080) 68,080	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	27,033	27,033	
				式	1	27,033	27,033	
	管工				1	16,266	16,266	
					式	1	16,266	16,266
φ75本管工事(依頼)							(1,815,998)	
							4,037,385	
	材料費				1	(1,815,998) 2,503,918	(1,815,998) 2,503,918	
					式	1	(1,815,998) 2,503,918	(1,815,998) 2,503,918
	土工				1	984,000	984,000	
					式	1	984,000	984,000
	管工				1	549,467	549,467	
					式	1	549,467	549,467
φ50本管工事(依頼)							(53,508)	
							159,528	
	材料費				1	(53,508) 61,708	(53,508) 61,708	
					式	1	(53,508) 61,708	(53,508) 61,708
	土工				1	71,399	71,399	
					式	1	71,399	71,399
	管工				1	26,421	26,421	
					式	1	26,421	26,421

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75消火栓設置工事（依頼）							(196,284)	
							348,029	
							(196,284)	
							348,029	
材料費					1	(196,284)	(196,284)	
						335,314	335,314	
式					1	(196,284)	(196,284)	
						335,314	335,314	
管工					1	12,715	12,715	
式					1	12,715	12,715	
給水管接合替工事（依頼）							(457,418)	
							836,310	
							(457,418)	
							836,310	
土工					1	164,836	164,836	
式					1	164,836	164,836	
管工					1	(457,418)	(457,418)	
						671,474	671,474	
式					1	(457,418)	(457,418)	
						671,474	671,474	
仮設給水替工事（依頼）							(1,140)	
							1,472,697	
							(1,140)	
							1,831,385	
土工					1	653,776	653,776	
式					1	653,776	653,776	
管工					1	(1,140)	(1,140)	
						818,921	818,921	
式					1	(1,140)	(1,140)	
						1,177,609	1,177,609	
φ400本管撤去工事（依頼）							1,921,676	
							1,921,676	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,901,333	1,901,333	
	土工			式	1	1,901,333	1,901,333	
					1	20,343	20,343	
	管工			式	1	20,343	20,343	
							0	
φ150本管撤去工事（依頼）							8,577	
					0	0	0	
	管工			式	1	8,577	8,577	
							284,373	
φ75本管撤去工事（依頼）							284,373	
					1	271,256	271,256	
	土工			式	1	271,256	271,256	
					1	13,117	13,117	
	管工			式	1	13,117	13,117	
							620,089	
φ50以下本管撤去工事（依頼）							620,089	
					1	596,916	596,916	
	土工			式	1	596,916	596,916	
					1	23,173	23,173	
	管工			式	1	23,173	23,173	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(19,270,358)	
				式	1		36,300,170	
共通仮設費					1		(19,679,288)	
				式	1		37,543,098	
共通仮設費					1		4,157,608	
				式	1		4,224,608	
	共通仮設費率計算額				1		3,393,000	
				式	1		3,460,000	
	共通仮設費 積上額計				1		764,608	
				式	1		764,608	
		運搬費			1		25,722	
				式	1		25,722	
			運搬費		1		25,722	
				式	1		25,722	
		準備費			1		738,886	
				式	1		738,886	
			試験掘工 L=2.0,W=1.0,H=1.9 10箇所		1		738,886	
				式	1		738,886	
純工事費					1		40,457,778	
				式	1		41,767,706	
	現場管理費				1		8,117,000	
				式	1		8,296,000	

