

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DB05007-1C0					
施工場所	枚方市 出屋敷西町1丁目 地内						
路線・河川名	枚方藤阪線						
工事名	(令和元年度リフレッシュ整備事業)枚方藤阪線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=218.5m	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=218.5m
設 計 金 額	41,856,100 円	42,149,800 円
(内 訳)		
工 事 価 格	38,051,000 円	38,318,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,805,100 円	3,831,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 37,331,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 33,938,000 円 消費税等相当額 3,393,800 円	変更契約金額 (税込み) 37,593,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 34,176,000 円 消費税等相当額 3,417,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	式	1		22,100,590	費目行	
		1		22,250,440		
道路土工	式	1		4,870,565	工種行	
掘削工	式	1		4,870,565	種別行	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満	m3	695.1				
殻運搬処理 廃路盤材	m3	695.1				
舗装工	式	1		12,457,843	工種行	
排水性舗装工	式	1		12,457,843	種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物 (13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,869.6				
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物 (13) タックコート無し	m2	131.2				
中間層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,869.6				
排水性舗装・中間層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物 (13) タックコートPK-4	m2	131.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	437.0				
遮水シート W=30cm	m2	131.2				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2,000.8				
上層路盤(車道・路肩部) 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 150mm 1層施工	m2	1,974.7				
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	1,944.2				
上層路盤(車道・路肩部) 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 207.5mm 2層施工	m2	26.1				
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	30.6				
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	20				
区画線工	式	1		552,236	工種行	
区画線工	式	1		552,236	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	204.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	270.4				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	96.0				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	23.7				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19.0				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39.6				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	77.1				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	75.0				
構造物撤去工	式	1		3,187,646	工種行	
構造物取壊し工	式	1		3,187,646	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	281.2				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m ²	2,000.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬処理 アスファルト塊	m3	300.1				
仮設工	式	1		1,032,300	工種行	
		1		1,182,150		
交通誘導工	式	1		1,032,300	種別行	
		1		1,182,150		
交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	62				
		71				
直接工事費	式	1		22,100,590		
		1		22,250,440		
(処分費等)	式	1		4,955,480		
共通仮設費	式	1		3,157,000		
		1		3,181,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,157,000		
		1		3,181,000		
純工事費	式	1		25,257,590		
		1		25,431,440		
現場管理費	式	1		7,495,000		
		1		7,550,000		
工事原価	式	1		32,752,590		
		1		32,981,440		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		5,298,410		
		1		5,336,560		
工事価格	式	1		38,051,000		
		1		38,318,000		
消費税相当額	式	1		3,805,100		
		1		3,831,800		
設計価格	式	1		41,856,100		
		1		42,149,800		