

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19GK7701-1C0					
施工場所	枚方市 養父東町、養父丘2丁目 地内						
路線・河川名							
工事名	養父丘排水路築造工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	水 路 工 一 式 付 帶 工 一 式 仮 設 工 一 式		水 路 工 一 式 付 帶 工 一 式 仮 設 工 一 式	
設 計 金 額 (内 訳)	5,838,800 円		7,980,500 円	
工 事 価 格	5,308,000 円		7,255,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	530,800 円		725,500 円	
契 約 金 額	前 回 契 約 金 額 (税 込 み) (内 訳)	5,280,000 円	変 更 契 約 金 額 (税 込 み) (内 訳)	7,216,000 円
	前 回 契 約 金 額 (税 抜 き)	4,800,000 円	変 更 契 約 金 額 (税 抜 き)	6,560,000 円
	消 費 税 等 相 当 額	480,000 円	消 費 税 等 相 当 額	656,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水路			式	1		2,721,390	費目行	
				1		3,776,416		
水路工			式	1		2,148,685	工種行	
				1		3,005,968		
		摺り付けコンクリート壁工	式	1		10,643	種別行	
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	0.6				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 現場	m3	0.09				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	3				
		異形差筋アンカー(BD) スリーブ打込式 【材工共】 D13×600 標準A 横向打	本	3				
		コンクリート撤去工 (角落し)	式	1		1,476	種別行	
				1		2,206		
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.04				
				0				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.04				
				0.04				
		小車運搬(運搬~取卸し) 岩塊・玉石 無し 60m以下	m3	0.04				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.04				
		殻処分 コンクリート塊(無筋) {枚方市北山}	m3	0.04				
		殻処分 コンクリート塊(有筋) {枚方市北山}	m3	0				
		殻処分 コンクリート塊(有筋) {枚方市北山}	m3	0.04				
	穴埋め工		式	1		208,400	種別行	
				1		196,678		
		穴埋め 6×250×47380	箇所	1				
		穴埋め 6×250×47380	箇所	0				
		穴埋め 4×250×47740	箇所					
		穴埋め 4×250×47740	箇所	1				
		穴埋め 6×125×1700	箇所	1				
		穴埋め 6×125×1700	箇所	0				
		穴埋め 4×125×1700	箇所					
		穴埋め 4×125×1700	箇所	1				
		穴埋め 6×75×1150	箇所	5				
		穴埋め 6×75×1150	箇所	0				
		穴埋め 4×75×1150	箇所					
		穴埋め 4×75×1150	箇所	5				
	塗装工 (水路内面ポリウレタ樹脂被覆工)		式	1		1,808,416	種別行	
				1		1,169,876		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		下地処理工 (サンダーケレン) 【脆弱部除去】	m2	114.50				
		プライマー塗布工	m2	114.50				
				68.68				
		表面被覆工 【ポリウレタ吹付 塗膜厚: 2mm】	m2	114.50				
				68.68				
		側面塗装シート防護工	m2	109.39				
				53.34				
		建築用コンクリートブロック積工 (C種 100×190×390 3段)	式	1		74,631	種別行	
				1		7,866		
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 両面目地仕上げ 厚さ100mm 10*19*39cm	m2	6.37				
				6.37				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	27				
				0				
		異形差筋アンカー(BD) スリーブ打込式 【材工共】 D13×600 標準A 下向打	本	27				
				0				
		鉄筋工[市場単価]	t	0.033				
				0				
		排水管工	式	1		35,113	種別行	
				1		0		
		排水管① φ75 L=200 逆水防止弁付	式	1				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水管② φ50 L=980 逆水防止弁付	式	1				
				0				
		排水管③ φ50 L=1200 逆水防止弁付	式	1				
				0				
		排水管④ φ50 L=1130 逆水防止弁付	式	1				
				0				
		排水管⑤ φ75 L=1400 逆水防止弁付	式	1				
				0				
		アングル設置工	式	1		10,006	種別行	
		アングル設置 7×100×100mm	m	2.81				
		保護コンクリート工	式	1		1,608,693	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.29				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	2.18				
		小車運搬(積込~運搬~取卸し)土・石 岩塊・玉石 60m以下	m3	2.47				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	125				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		鉄筋工[市場単価] D13	t	0.149				
		鉄筋工[市場単価] D10	t	0.063				
		コンクリートアンカー設置	箇所	125				
		型枠 化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	67.09				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬有り	m3	16.21				
		溶接金網設置工 3.2*100*100mm	m2	60.94				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 3.5km以下 良好	m3	2.47				
		殻処分 コンクリート塊 (無筋) {枚方市北山}	m3	0.29				
		殻処分 コンクリート塊 (有筋) {枚方市北山}	m3	2.18				
	付帯工		式	1		157,204	工種行	
				1		250,830		
		フェンス工	式	1		157,204	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		エキスパンドフェンス設置 H=1500 ベースプレート式	m	3.82				
		エキスパンドフェンス門扉設置 H=1500 W=650 (片開き) ベースプレート式 南京錠付	箇所	1				
		裏込材注土工	式	1		93,626	種別行	
		コンクリート削孔(電動ハマトリル)	孔	13				
		裏込め材注入	箇所	13				
	仮設工		式	1		415,501	工種行	
				1		519,618		
		仮締切工	式	1		249,001	種別行	
				1		261,978		
		土のう積工 側面並べ 仕拵・積立・撤去	m2	17.2				
				0				
		土のう積工 側面並べ (流用) 積立・撤去	m2	0.4				
				0				
		小車運搬(運搬〜取卸し) 土砂 無し 60m以下	m3	4.8				
				0				
		土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	4.8				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			残土等処分 投棄料砂質土	m3	4.8				
					0				
			仮配管布設撤去	m					
					58.08				
			枠設置	m2					
					1.71				
		水替工		式					
					1		68,940	種別行	
		締切水替		式					
					1				
		交通誘導警備員		式			166,500		
					1		188,700	種別行	
		交通誘導警備員		人日					
					15				
					17				
直接工事費				式			2,721,390		
					1		3,776,416		
共通仮設費				式			289,000		
					1		391,000		
		共通仮設費(率計上)		式			289,000		
					1		391,000		
純工事費				式			3,010,390		
					1		4,167,416		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,314,000		
					1		1,763,000		
工事	原		価	式	1		4,324,390		
					1		5,930,416		
	一般	管理	費等	式	1		984,231		
					1		1,325,398		
工事	価	格		式	1		5,308,000		
					1		7,255,000		
	消費	税	相当額	式	1		530,800		
					1		725,500		
工事	費	計		式	1		5,838,800		
					1		7,980,500		