

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-25 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 南楠葉1・2丁目 地内 路線河川名 : 市道 楠葉幹線他 工事名 : 南楠葉2丁目口径300mm以下配水管移設工事 (第70工区) 【第1回変更】 : :	決裁根拠 : 4条1項 別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良費・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	49,620,000 円	55,510,000 円	5,890,000 円	
消費税相当額	4,962,000 円	5,551,000 円	589,000 円	
工事費	54,582,000 円	61,061,000 円	6,479,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 4 0 0	m	0 . 0	3 . 5
	D I P φ 3 0 0	m	5 2 . 4	5 9 . 0
	D I P φ 1 0 0	m	2 . 6	2 . 6
	P E φ 7 5	m	8 0 . 9	8 0 . 9
	P E φ 5 0	m	0 . 6	0 . 6
	H I V P φ 5 0	m	6 . 5	6 . 5
設置工	H I V P φ 4 0	m	0 . 5	0 . 5
	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	4	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 0	1 0
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 4 0 0	m	4 1	4 1
	D I P φ 7 5	m	1 8	1 8
	H I V P φ 5 0	m	2 7	2 7
	V P φ 5 0	m	7	7
	H I V P φ 4 0	m	3	3
	H I V P φ 3 0	m	4	4
	V P φ 3 0	m	3	3
	H I V P φ 2 5	m	2 4	2 4
給水管接合替工	箇所	3	3	
仮設給水替工	式	1	1	
付帯工	式	1	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事 (依頼)							(13,318,970)	
							21,023,830	
φ 300本管工事 (依頼)							(16,677,930)	
							24,865,904	
φ 300本管工事 (依頼)	材料費				1	(13,318,970)	(13,318,970)	
						13,924,410	13,924,410	
φ 300本管工事 (依頼)	材料費			式	1	(16,677,930)	(16,677,930)	
						17,467,710	17,467,710	
φ 300本管工事 (依頼)	土工				1	3,319,209	3,319,209	
				式	1	3,583,070	3,583,070	
φ 300本管工事 (依頼)	管工				1	3,780,211	3,780,211	
				式	1	3,815,124	3,815,124	
φ 100本管工事 (依頼)							(68,080)	
							111,379	
φ 100本管工事 (依頼)							(68,080)	
							111,379	
φ 100本管工事 (依頼)	材料費				1	(68,080)	(68,080)	
						68,080	68,080	
φ 100本管工事 (依頼)	材料費			式	1	(68,080)	(68,080)	
						68,080	68,080	
φ 100本管工事 (依頼)	土工				1	27,033	27,033	
				式	1	27,033	27,033	
φ 100本管工事 (依頼)	管工				1	16,266	16,266	
				式	1	16,266	16,266	
φ 75本管工事 (依頼)							(1,815,998)	
							4,037,385	
φ 75本管工事 (依頼)							(1,815,998)	
							4,037,385	
φ 75本管工事 (依頼)	材料費				1	(1,815,998)	(1,815,998)	
						2,503,918	2,503,918	
φ 75本管工事 (依頼)	材料費			式	1	(1,815,998)	(1,815,998)	
						2,503,918	2,503,918	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	984,000	984,000	
				式	1	984,000	984,000	
	管工				1	549,467	549,467	
					式	1	549,467	549,467
φ50本管工事（依頼）							(53,508)	
							159,528	
材料費					1	(53,508) 61,708	(53,508) 61,708	
				式	1	(53,508) 61,708	(53,508) 61,708	
	土工				1	71,399	71,399	
					式	1	71,399	71,399
	管工				1	26,421	26,421	
					式	1	26,421	26,421
φ75消火栓設置工事（依頼）							(196,284) 348,029	
							(196,284) 348,029	
材料費					1	(196,284) 335,314	(196,284) 335,314	
				式	1	(196,284) 335,314	(196,284) 335,314	
	管工				1	12,715	12,715	
					式	1	12,715	12,715
給水管接合替工事（依頼）							(378,586) 721,976	
							(457,418) 836,310	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	132,110	132,110	
				式	1	164,836	164,836	
	管工				1	(378,586)	(378,586)	
					式	1	(457,418)	(457,418)
	管工				1	589,866	589,866	
					式	1	671,474	671,474
仮設給水替工事（依頼）							(1,140)	
							1,472,697	
	土工				1	653,776	653,776	
					式	1	653,776	653,776
	管工				1	(1,140)	(1,140)	
					式	1	(818,921)	(818,921)
	管工				1	(1,140)	(1,140)	
					式	1	818,921	818,921
φ400本管撤去工事（依頼）							1,550,858	
							1,550,858	
	土工				1	1,530,515	1,530,515	
					式	1	1,530,515	1,530,515
	管工				1	20,343	20,343	
					式	1	20,343	20,343
φ75本管撤去工事（依頼）							284,373	
							284,373	
	土工				1	271,256	271,256	
					式	1	271,256	271,256

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(15,832,566)	
				式	1		31,928,544	
共通仮設費					1		(19,270,358)	
				式	1		35,884,952	
共通仮設費					1		3,544,572	
				式	1		4,116,608	
	共通仮設費率計算額				1		3,125,000	
				式	1		3,352,000	
	共通仮設費 積上額計				1		419,572	
				式	1		764,608	
		運搬費			1		25,722	
				式	1		25,722	
			運搬費		1		25,722	
				式	1		25,722	
		準備費			1		393,850	
				式	1		738,886	
			L=2.0,W=1.0,H=1.9 5箇所 試験掘工 L=2.0,W=1.0,H=1.9 10箇所		1		393,850	
				式	1		738,886	
純工事費					1		35,473,116	
				式	1		40,001,560	
	現場管理費				1		7,353,000	
				式	1		8,010,000	

