

|    |    |    |    |      |    |    |    |  |       |
|----|----|----|----|------|----|----|----|--|-------|
| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 検算 | 係員 |  | 技術管理者 |
|    |    |    |    |      |    |    |    |  |       |

# 変更設計書

|  |                          |                 |                    |          |
|--|--------------------------|-----------------|--------------------|----------|
|  | 起案日                      | 令和 年 月 日        | 決裁日                | 令和 年 月 日 |
| 施工年度 : 令和 元年度<br>支出費目 : 建-27 建設改良費 (依頼)<br>:<br>:<br>:<br>:<br>工事場所 : 枚方市 東香里元町 地内<br>路線河川名 : 市道 東香里元町21号線 他<br>工事名 : 東香里元町口径75mm以下配水管移設工事<br>:<br>: | 決裁根拠 : 条 項 別表第1 3(3)表18項 |                 | 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 |          |
|  | 基準年度 :                   | 平成 30年度         |                    |          |
|  | 単価適用月度 :                 | 令和元年 5 月度       |                    |          |
|  | 適用工種 :                   | 開削工事及び小口径推進工事   |                    |          |
|  | 地域補正 :                   | 全地域 : 一般交通影響あり② |                    |          |

  

| 区 分    | 金 額         | 変 更         | 増 | 減         |
|--------|-------------|-------------|---|-----------|
| 工事価格   | 7,730,000 円 | 7,650,000 円 |   | -80,000 円 |
| 消費税相当額 | 773,000 円   | 765,000 円   |   | -8,000 円  |
| 工事費    | 8,503,000 円 | 8,415,000 円 |   | -88,000 円 |

工 事 概 要

| 建設改良費（依頼）<br>種 別 | 形 質           | 単 位 | 当 初     | 変 更     |
|------------------|---------------|-----|---------|---------|
| 布設工              | D I P φ 7 5   | m   | 1 4 . 8 | 1 3 . 5 |
|                  | P E φ 5 0     | m   | 3 0 . 5 | 2 9 . 9 |
|                  | H I V P φ 5 0 | m   | 1 . 5   | 1 . 9   |
|                  | H I V P φ 4 0 | m   | 0 . 8   | 1 . 0   |
| 設置工              | 仕切弁 φ 7 5     | 箇所  | 3       | 3       |
|                  | 仕切弁 φ 5 0     | 箇所  | 1       | 1       |
| 撤去工              | D I P φ 7 5   | m   | 1 7     | 1 6     |
|                  | H I V P φ 5 0 | m   | 1 9     | 1 9     |
|                  | H I V P φ 4 0 | m   | 1 5     | 1 5     |
| 給水管接合替工          |               | 箇所  | 4       | 4       |
| 仮設給水替工           |               | 式   | 1       | 1       |

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目           | 工種  | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 摘要 |
|--------------|-----|----|-------|----|----|-------------|-------------|----|
| φ75本管工事（依頼）  |     |    |       |    |    |             | ( 613,540 ) |    |
|              |     |    |       |    |    |             | 1,069,806   |    |
| φ75本管工事（依頼）  |     |    |       |    |    |             | ( 569,620 ) |    |
|              |     |    |       |    |    |             | 1,012,702   |    |
| φ75本管工事（依頼）  | 材料費 |    |       |    | 1  | ( 613,540 ) | ( 613,540 ) |    |
|              |     |    |       |    |    | 802,600     | 802,600     |    |
| φ75本管工事（依頼）  | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 569,620 ) | ( 569,620 ) |    |
|              |     |    |       |    |    | 758,680     | 758,680     |    |
| φ75本管工事（依頼）  | 土工  |    |       |    | 1  | 154,545     | 154,545     |    |
|              |     |    |       | 式  | 1  | 149,114     | 149,114     |    |
| φ75本管工事（依頼）  | 管工  |    |       |    | 1  | 112,661     | 112,661     |    |
|              |     |    |       | 式  | 1  | 104,908     | 104,908     |    |
| φ50本管工事（依頼）  |     |    |       |    |    |             | ( 255,978 ) |    |
|              |     |    |       |    |    |             | 726,307     |    |
| φ50本管工事（依頼）  |     |    |       |    |    |             | ( 267,572 ) |    |
|              |     |    |       |    |    |             | 740,672     |    |
| φ50本管工事（依頼）  | 材料費 |    |       |    | 1  | ( 255,978 ) | ( 255,978 ) |    |
|              |     |    |       |    |    | 318,998     | 318,998     |    |
| φ50本管工事（依頼）  | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 267,572 ) | ( 267,572 ) |    |
|              |     |    |       |    |    | 330,592     | 330,592     |    |
| φ50本管工事（依頼）  | 土工  |    |       |    | 1  | 339,481     | 339,481     |    |
|              |     |    |       | 式  | 1  | 339,481     | 339,481     |    |
| φ50本管工事（依頼）  | 管工  |    |       |    | 1  | 67,828      | 67,828      |    |
|              |     |    |       | 式  | 1  | 70,599      | 70,599      |    |
| 給水管接合替工事（依頼） |     |    |       |    |    |             | ( 134,108 ) |    |
|              |     |    |       |    |    |             | 294,519     |    |
| 給水管接合替工事（依頼） |     |    |       |    |    |             | ( 137,764 ) |    |
|              |     |    |       |    |    |             | 293,865     |    |
| 給水管接合替工事（依頼） | 土工  |    |       |    | 1  | 87,227      | 87,227      |    |
|              |     |    |       | 式  | 1  | 82,320      | 82,320      |    |

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目             | 工種  | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価                     | 金額                       | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|------------------------|--------------------------|----|
|                | 管工  |    |       |    | 1  | ( 134,108 )<br>207,292 | ( 134,108 )<br>207,292   |    |
|                |     |    |       | 式  | 1  | ( 137,764 )<br>211,545 | ( 137,764 )<br>211,545   |    |
| 仮設給水替工事 (依頼)   |     |    |       |    |    |                        | ( 389,320 )<br>1,561,051 |    |
|                |     |    |       |    |    |                        | ( 389,320 )<br>1,561,051 |    |
|                | 材料費 |    |       |    | 1  | ( 373,208 )<br>430,928 | ( 373,208 )<br>430,928   |    |
|                |     |    |       | 式  | 1  | ( 373,208 )<br>430,928 | ( 373,208 )<br>430,928   |    |
|                | 土工  |    |       |    | 1  | 447,386                | 447,386                  |    |
|                |     |    |       | 式  | 1  | 447,386                | 447,386                  |    |
|                | 管工  |    |       |    | 1  | ( 16,112 )<br>682,737  | ( 16,112 )<br>682,737    |    |
|                |     |    |       | 式  | 1  | ( 16,112 )<br>682,737  | ( 16,112 )<br>682,737    |    |
| φ75本管撤去工事 (依頼) |     |    |       |    |    |                        | 214,210                  |    |
|                |     |    |       |    |    |                        | 202,287                  |    |
|                | 土工  |    |       |    | 1  | 196,546                | 196,546                  |    |
|                |     |    |       | 式  | 1  | 184,922                | 184,922                  |    |
|                | 管工  |    |       |    | 1  | 17,664                 | 17,664                   |    |
|                |     |    |       | 式  | 1  | 17,365                 | 17,365                   |    |
| φ50本管撤去工事 (依頼) |     |    |       |    |    |                        | 212,735                  |    |
|                |     |    |       |    |    |                        | 212,735                  |    |
|                | 土工  |    |       |    | 1  | 203,022                | 203,022                  |    |
|                |     |    |       | 式  | 1  | 203,022                | 203,022                  |    |



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目   | 工 種        | 種 別       | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額           | 摘 要 |
|-------|------------|-----------|-------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 直接工事費 |            |           |       |     | 1   |     | ( 1,392,946 ) |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 4,563,626     |     |
| 共通仮設費 |            |           |       |     | 1   |     | ( 1,364,276 ) |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 4,508,310     |     |
|       |            |           |       |     | 1   |     | 599,792       |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 593,792       |     |
|       | 共通仮設費率計算額  |           |       |     | 1   |     | 599,000       |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 593,000       |     |
|       | 共通仮設費 積上額計 |           |       |     | 1   |     | 792           |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 792           |     |
|       |            | 運搬費       |       |     | 1   |     | 792           |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 792           |     |
|       |            |           | 運搬費   |     | 1   |     | 792           |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 792           |     |
| 純工事費  |            |           |       |     | 1   |     | 5,163,418     |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 5,102,102     |     |
|       | 現場管理費      |           |       |     | 1   |     | 1,314,000     |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 1,300,000     |     |
|       |            | 現場管理費率計算額 |       |     | 1   |     | 1,314,000     |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 1,300,000     |     |
| 工事原価  |            |           |       |     | 1   |     | 6,477,418     |     |
|       |            |           |       | 式   | 1   |     | 6,402,102     |     |

