

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DC1010-1C0					
施 工 場 所	枚方市山之上西町6番地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	さつき丘北公園 他						
工 事 名	【変更】さつき丘北公園他公園施設更新工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・さつき丘北公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>公園土工一式、遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・伊加賀栄公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・南中振公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・春日元町公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>雨水排水設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・伊加賀西町南公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・さつき丘北公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>公園土工一式、遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・伊加賀栄公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・南中振公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・春日元町公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>雨水排水設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・伊加賀西町南公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> </ul>
設 計 金 額	23,405,800 円	23,961,300 円
(内 訳)		
工 事 価 格	21,278,000 円	21,783,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,127,800 円	2,178,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 21,290,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 19,355,000 円 消費税等相当額 1,935,500 円	変更契約金額 (税込み) 21,795,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 19,814,000 円 消費税等相当額 1,981,400 円

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東中振中央公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・王仁公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>管理施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>擁壁工一式、電気設備工一式、管理施設整備工一式、公園施設等撤去・移設工一式、仮設工一式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東中振中央公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>公園施設等撤去・移設工一式</li> <li>・王仁公園</li> <li>【基幹事業】</li> <li>管理施設整備工一式</li> <li>【その他事業】</li> <li>擁壁工一式、電気設備工一式、管理施設整備工一式、公園施設等撤去・移設工一式、仮設工一式</li> </ul>
設 計 金 額	23,405,800 円	23,961,300 円
(内 訳)		
工 事 価 格	21,278,000 円	21,783,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,127,800 円	2,178,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 21,290,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 19,355,000 円 消費税等相当額 1,935,500 円	変更契約金額 (税込み) 21,795,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 19,814,000 円 消費税等相当額 1,981,400 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
さつき丘北公園				式	1			費目行	
【基幹事業】				式	1			費目行	
施設整備				式	1		712,259	費目行	
	公園	土工		式	1		30,593	工種行	
		小規模造成工		式	1		30,593	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	5				
		路体(築堤)盛土 2.5m未満		m3	4				
	遊戯施設	整備工		式	1		681,666	工種行	
		作業土工		式	1		44,866	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	11				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		遊具組立設置工	式	1		636,800	種別行	
		2連ブランコ（児童用）	基	1				
		2連鉄棒	基	1				
		安全マット	m2	8				
		【その他事業】	式	1		117,970	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		117,970		工種行
		公園施設撤去工	式	1		117,970	種別行	
		4連ブランコ撤去	基	1				
		人工芝撤去	m2	15				
		残土運搬・処分費	m3	1				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		廃プラ運搬・処分費	m3	1				
		スクラップ運搬	式	1				
伊加	賀栄	公園	式	1			費目行	
		【基幹事業】	式	1			費目行	
施設		整備	式	1		395,859	費目行	
	遊戯	施設整備工	式	1		395,859	工種行	
		土系舗装工	式	1		16,491	種別行	
		土舗装	m2	23				
		作業土工	式	1		11,668	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	3				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		遊具組立設置工	式	1		367,700	種別行	
		砂場	箇所	1				
		【その他事業】	式	1		78,700	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		78,700	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		78,700	種別行	
		砂場撤去	基	1				
		残土運搬・処分費	m3	6				
		有筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	3				
南中振公園			式	1			費目行	
		【基幹事業】	式	1			費目行	
施設整備			式	1		639,006	費目行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
園路	広場	整備工		式	1		72,576	工種行	
		コンクリート系	舗装工	式	1		72,576	種別行	
		インターロッキング	ブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	18				
遊戯施設	整備工			式	1		566,430	工種行	
	作業	土工		式	1		21,530	種別行	
		床掘り	土砂 小規模	m3	5				
		埋戻し	土砂 小規模	m3	4				
	遊具	組立	設置工	式	1		544,900	種別行	
		腹筋	ベンチ	基	1				
		ぶら	下がり遊具	基	1				
【その他事業】				式	1		84,054	費目行	
					1		90,294		



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	公園施設等撤去・移設工		式	1		84,054	工種行	
				1		90,294		
	公園施設撤去工		式	1		84,054	種別行	
				1		90,294		
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	18				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	10				
		健康遊具-1撤去	基	1				
		健康遊具-2撤去	基	1				
		取扱説明版含撤去	基	2				
		残土運搬・処分費	m3	1				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	3				
		スクラップ運搬	式	1				
		飛び石撤去・処分費	個	----- 10				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
春日	元町	公園		式	1			費目行	
				式	1			費目行	
				式	1		1,288,645	費目行	
			雨水排水設備工	式	1		73,974	工種行	
			管渠工	式	1		4,284	種別行	
			暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	4				
			集水枿・マンホール工	式	1		69,690	種別行	
			現場打ち集水枿・街渠枿(本体) <small>18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 バックリ(クレーン機能付) 打設 一般養生・特殊養生(練炭)</small>	箇所	1				
			鋼製グレーチング 枿蓋細目鎖付 500×500用 T-2	組	1				
			園路広場整備工	式	1		18,269	工種行	
			土系舗装工	式	1		12,189	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		土舗装	m2	17				
		園路縁石工	式	1		6,080	種別行	
		歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 再生クラックレシRC-40 均し基礎コンクリート無し	m	2				
		遊戯施設整備工	式	1		1,196,402	工種行	
		作業土工	式	1		68,202	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	17				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	12				
		遊具組立設置工	式	1		1,128,200	種別行	
		4連ブランコ (幼児・児童用)	基	1				
		安全マット	m2	8				
		砂場	基	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
【その他事業】				式	1		179,164	費目行	
公園施設等撤去・移設工				式	1		179,164	工種行	
公園施設撤去工				式	1		179,164	種別行	
			舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	3				
			舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	2				
			暗渠排水管 撤去 直管 200~400mm	m	3				
			集水桝撤去	箇所	1				
			4連ブランコ撤去	基	1				
			人工芝撤去	m2	15				
			砂場撤去	基	1				
			残土運搬・処分費	m3	6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		有筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				
		廃プラ運搬・処分費	m3	1				
		スクラップ運搬	式	1				
伊加賀西町南公園			式	1			費目行	
【基幹事業】			式	1			費目行	
施設整備			式	1		891,145	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		891,145	工種行	
	作業土工		式	1		65,145	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	15				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	11				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		真砂土 (ふるっていない状態)	m3	1				
		遊具組立設置工	式	1		826,000	種別行	
		2連ブランコ (幼児用)	基	1				
		2連ブランコ (児童用)	基	1				
		安全マット	m2	8				
		【その他事業】	式	1		135,030	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		135,030	工種行	
		公園施設撤去工	式	1			種別行	
		4連ブランコ撤去	基	1				
		人工芝撤去	m2	18				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		廃プラ運搬・処分費	m3	0.8				
		スクラップ運搬	式	1				
東中振中央公園			式	1			費目行	
【基幹事業】			式	1			費目行	
施設整備			式	1		1,521,638	費目行	
	園路広場整備工		式	1		123,738	工種行	
	土系舗装工		式	1		56,643	種別行	
	土舗装		m2	79				
	園路縁石工		式	1		67,095	種別行	
	地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 均し基礎コンクリート無し		m	21				
	遊戯施設整備工		式	1		1,397,900	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	作業土工		式	1		88,900	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	25				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	14				
	遊具組立設置工		式	1		1,309,000	種別行	
	2連ブランコ (幼児用)		基	1				
	2連ブランコ (児童用)		基	1				
	安全マット		m2	8				
	砂場		箇所	1				
	【その他事業】		式	1		257,283	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		257,283		工種行
	公園施設撤去工		式	1		257,283	種別行	



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	5				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	18				
		4連ブランコ撤去	基	1				
		人工芝撤去	m2	10				
		砂場撤去	基	1				
		残土運搬・処分費	m3	15				
		有筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	4				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				
		廃プラ運搬・処分費	m3	0.5				
		スクラップ運搬	式	1				
		廃木材運搬	式	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
王仁公園			式	1			費目行	
【基幹事業】			式	1			費目行	
施設整備			式	1		903,620	費目行	
				1		962,780		
管理施設整備工			式	1		903,620	工種行	
				1		962,780		
	門扉工		式	1		66,670	種別行	
		門扉-2	箇所	1				
	柵工		式	1		836,950	種別行	
				1		896,110		
		メッシュフェンス-2	m	40				
				42				
		転落防止柵	m	31				
【その他事業】			式	1		3,678,325	費目行	
				1		3,875,879		
擁壁工			式	1		1,347,365	工種行	
				1		1,387,701		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	作業土工		式	1		160,085	種別行	
				1		26,461		
	床掘り 土砂 小規模		m3	35				
				6				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	31				
				5				
	土留め工		式	1		1,187,280	種別行	
				1		1,361,240		
	土留柵板設置		m	34				
				0				
	プラ擬木土留 H400 鋼管打ち込みタイプ		m	---				
				6				
	プラ擬木土留め H600 鋼管打ち込みタイプ		m	---				
				28				
	電気設備工		式	1		71,355	工種行	
	電線管路工		式	1		71,355	種別行	
	屋外露出配管敷設 厚鋼電線管 呼び径22mm		m	71				
	管理施設整備工		式	1		1,559,890	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	門扉工		式	1		133,340	種別行	
	門扉-1		箇所	2				
	柵工		式	1		1,426,550	種別行	
	メッシュフェンス-1		m	103				
公園施設等撤去・移設工			式	1		266,815	工種行	
				1		401,833		
公園施設等撤去工			式	1		266,815	種別行	
				1		401,833		
	縦格子柵-1撤去		m	103				
	縦格子柵-2撤去		m	31				
	メッシュフェンス-1、2撤去		m	41				
	門扉-1、2撤去		箇所	2				
	屋外露出配管撤去(再使用する) 厚鋼電線管 呼び径22mm		m	71				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		残土運搬処分費	m3	4				
				2				
		無筋コンクリート殻運搬・処分費	m3	2				
		スクラップ運搬	式	1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	30				
		伐採木運搬	式	---				
				1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	---				
				2				
		竹根除去工	m2	---				
				17				
仮設工			式	1		432,900	工種行	
				1		455,100		
	交通管理工		式	1		432,900	種別行	
				1		455,100		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	39				
				41				
直接工事費			式	1		10,882,698		
				1		11,145,652		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(処分費等)				式	1		192,630		
					1		190,250		
共通仮設費				式	1		1,403,000		
					1		1,438,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,403,000		
					1		1,438,000		
純工事費				式	1		12,285,698		
					1		12,583,652		
現場管理費				式	1		5,620,000		
					1		5,757,000		
工事原価				式	1		17,905,698		
					1		18,340,652		
一般管理費等				式	1		3,442,602		
					1		3,512,648		
諸経費対象外				式	1		-70,300		
工事価格				式	1		21,278,000		
					1		21,783,000		
消費税相当額				式	1		2,127,800		
					1		2,178,300		
設計価格				式	1		23,405,800		
					1		23,961,300		