

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和元年度	設計書番号	19GI0076-1C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	南中振農事用給排水配管更新工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ布設替工（開削、管径200mm、铸铁管） L = 3 3 3 . 5 m 付帯工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式	管きょ布設替工（開削、管径200mm、铸铁管） L = 3 3 6 . 4 m 付帯工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	26,653,000 円	30,666,900 円
工 事 価 格	24,230,000 円	27,879,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,423,000 円	2,787,900 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 23,454,200 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 21,322,000 円 消費税等相当額 2,132,200 円	変更契約金額（税込み） 26,986,300 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 24,533,000 円 消費税等相当額 2,453,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路			式	1		12,611,047	費目行	
				1		14,572,349		
	管きよ布設替工（開削、管径200mm、鋳鉄管） L=336.4m		式	1		9,990,176	工種行	
				1		11,945,319		
	本管工事		式	1		9,918,747	種別行	
				1		11,873,505		
	材料費		式	1				
				1				
	土工		式	1				
				1				
	鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径200mm		m	333.5				
				336.4				
	鋳鉄管カニカ継手工 据付 φ200mm K形 特殊押輪		口	2				
				4				
	GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 直管 φ200mm		口	66				
	GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 200mm		口	7				
				10				
	GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 200mm		口	5				
				6				
	ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径 200mm		m	333.5				
				336.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		RR継手工 据付 離脱防止金具有り 呼び径200mm	口	2				
		鋳鉄管切断工 200mm エンジンカッター	口	7				
		管明示シート工	m	333.5				
				339.1				
		通水試験工 既設管と連絡せず注水	m	333.5				
				339.1				
		鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径100mm	m	2.7				
		GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 100mm	口	1				
		ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径 100mm	m	2.7				
		鋳鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径200mm	基	1				
		仕切弁室築造工 (3号) H=0.9	箇所	2				
		フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	2				
		GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 直管 呼び径 100mm	口	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		鋳鉄管切断工 100mm エンジンカッター	口	1				
		鋳鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径100mm以下	基	1				
		GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 100mm	口	1				
	本管撤去工		式	1		71,429	種別行	
				1		71,814		
		鋳鉄管撤去工(機械) 管径200mm	m	11.5				
		鋼管撤去工(機械) 管径200mm A種	m	322				
				324.9				
		鉄くず 故鉄 B	t	0.33				
		鉄くず ペー H1	t	9.69				
				9.81				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルック装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下</small>	回	6				
		鋼管撤去工(機械) 管径100mm A種	m	2.7				
	付帯工		式	1		295,871	工種行	
				1		205,530		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	付帯工		式	1		295,871	種別行	
				1		205,530		
	敷鉄板設置・撤去		式	1				
	防草シート設置工 <small>制約無 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 防草シート本体材料計上有 1.1t</small>		m2	119.7				
				82.4				
舗装工			式	1		1,659,000	工種行	
				1		1,589,000		
	舗装工 本復旧工		式	1		1,659,000	種別行	
				1		1,589,000		
	土工		式	1				
				1				
仮設工			式	1		666,000	工種行	
				1		832,500		
	交通管理工		式	1		666,000	種別行	
				1		832,500		
	交通誘導警備工		式	1				
				1				
直接工事費			式	1		12,611,047		
				1		14,572,349		
(処分費等)			式	1		709,370		
				1		705,140		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費				式	1		2,039,562		
					1		2,377,542		
共通仮設費				式	1		139,562		
					1		242,542		
運搬費				式	1		20,202		
準備費				式	1		119,360		
					1		222,340		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,900,000		
					1		2,135,000		
純工事費				式	1		14,650,609		
					1		16,949,891		
現場管理費				式	1		5,658,000		
					1		6,473,000		
工事原価				式	1		20,308,609		
					1		23,422,891		
一般管理費等				式	1		3,921,391		
					1		4,456,109		
工事価格				式	1		24,230,000		
					1		27,879,000		
消費税相当額				式	1		2,423,000		
					1		2,787,900		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計	価格		式	1		26,653,000		
				1		30,666,900		