

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和元年度	設計書番号	19DB005-0C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘10丁目 地内						
路線・河川名	新香里中央線						
工事名	新香里中央線排水施設設置工事(H31-16)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=88.2m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">7,189,600 円</p> <p style="text-align: right;">6,536,000 円</p> <p style="text-align: right;">653,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		3,483,417	費目行	
	道路	土工	式	1		490,416	工種行	
		掘削工	式	1		34,365	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	33.3				
		作業土工	式	1		138,238	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	36.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	23.2				
		残土処分工	式	1		317,813	種別行	
		残土処分 廃路盤材	m3	39.0				
		残土処分 土砂	m3	5.8				
	舗装工		式	1		669,786	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装工（車道）	式	1		143,066	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 RM-30	m2	20.1				
		上層路盤(車道・路肩部) HMS-25 150mm 1層施工	m2	20.1				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	20.1				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(20) タックコートPK-4	m2	20.1				
		舗装工（歩道）	式	1		447,165	種別行	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	202.1				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	202.1				
		舗装工（乗入部）	式	1		79,555	種別行	
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	20.3				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水	構造	物工		式	1		904,254	工種行	
		集水	柵工	式	1		190,460	種別行	
		集水	柵-1 400*500 H900 T-25 150/170*200*600	箇所	1				
		集水	柵-2 400*500 H900 T-25 150/170*200*600	箇所	1				
		集水	柵-3 400*500 H900 T-6	箇所	1				
		管渠	工	式	1		597,447	種別行	
		台付	管 φ200	m	38.5				
		VU	φ200	m	2.8				
		有孔	管 φ100	m	50.0				
		街渠	工	式	1		116,347	種別行	
		街渠	A-1型 現場打ち W=500	m	38.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁石工			式	1		209,737	工種行	
	縁石工		式	1		209,737	種別行	
		縁石B1型 150/170*200*600	m	19.8				
		縁石C1型 150/170*200*600	m	1.5				
		植樹ブロック 150*150*600	箇所	8				
構造物撤去工			式	1		498,824	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		371,055	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	115.6				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	3.2				
		舗装版破碎積込	m2	242.5				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	8.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			除根	m2	64.0				
			運搬処理工	式	1		127,769	種別行	
			アスファルト殻 10.5km以下 高槻市西大樋町	m3	9.1				
			コンクリート殻 22.5km以下 枚方市尊延寺	m3	8.7				
			現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
	仮設工			式	1		710,400	工種行	
			交通誘導工	式	1		710,400	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	64				
直接工事費				式	1		3,483,417		
			(処分費等)	式	1		289,737		
共通仮設費				式	1		512,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設	費	式	1		7,100		
		技術	管理費	式	1		7,100		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		505,000		
純	工事	費		式	1		3,995,517		
	現場	管理	費	式	1		1,369,000		
工事	原	価		式	1		5,364,517		
	一般	管理	費等	式	1		1,172,419		
	諸	経	費対象外	式	1		-936		
工事	価	格		式	1		6,536,000		
	消費	税	相当額	式	1		653,600		
設計	価	格		式	1		7,189,600		