

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB05008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 大峰南町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	春日大峯線						
工 事 名	春日大峯線道路補修工事(H31-24)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=115.6m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,617,400 円 7,834,000 円 783,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕工			式	1		3,761,447	費目行	
	舗装工		式	1		3,482,021	工種行	
		舗装打換工	式	1		3,482,021	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	143.2				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	646.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコ(20) タックコートPK-4	m2	646.5				
		殻運搬処分 アスファルト殻	m3	64.7				
	区画線工		式	1		79,626	工種行	
		区画線工	式	1		79,626	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	97.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
	仮設工		式	1		199,800	工種行	
	交通管理工		式	1		199,800	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費			式	1		3,761,447		
	(処分費等)		式	1		304,090		
共通仮設費			式	1		793,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		793,000		
純工事費			式	1		4,554,447		
	現場管理費		式	1		1,890,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		6,444,447		
	一般管理費等			式	1		1,389,553		
工事	価格			式	1		7,834,000		
	消費税相当額			式	1		783,400		
工事	費計			式	1		8,617,400		