

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB09008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里園桜木町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	私道						
工 事 名	香里園桜木町地内道路補修工事(H31-21)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=80.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>2,546,500 円 2,315,000 円 231,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		1,101,832	費目行	
	舗装工		式	1		939,770	工種行	
		道路打ち換え工	式	1		939,770	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12.3				
		舗装版破碎	m ²	332.0				
		殻運搬処分 As殻	m ³	16.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	332.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	332.0				
	区画線工		式	1		28,862	工種行	
		区画線工	式	1		28,862	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	42.2				
	仮設工		式	1		133,200	工種行	
	交通誘導工		式	1		133,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h	人日	12				
直接工事費			式	1		1,101,832		
	(処分費等)		式	1		78,020		
共通仮設費			式	1		234,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		234,000		
純工事費			式	1		1,335,832		
	現場管理費		式	1		559,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		1,894,832		
	一般管理費等			式	1		420,168		
工事	価格			式	1		2,315,000		
	消費税相当額			式	1		231,500		
設計	価格			式	1		2,546,500		