

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19TS0007-0C0					
施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	枚方市総合文化芸術センター建設工事 (植栽工事)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>植栽工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>69,012,900 円 62,739,000 円 6,273,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植栽			式	1		35,474,921	費目行	
	植栽工		式	1		34,531,421	工種行	
		高木植栽工（常緑広葉樹）	式	1		9,886,020	種別行	
		イチイガシ【IG】 【高8.0m 枝張4.0m 株立物 G う ク】	本	2				
		シラカシ(1)【SK1】 【高6.0m 枝張3.0m 株立物 E う キ】	本	3				
		ヤブニッケイ【YN】 【高6.0m 周0.4m 枝張3.0m E キ】	本	8				
		ヤブニッケイ【YN】 【高6.0m 周0.4m 枝張3.0m E う キ】	本	1				
		ヤブニッケイ【YN】 【高6.0m 周0.4m 枝張3.0m E う 植栽基盤B】	本	2				
		ツブラジイ【TZ】 【高5.0m 周0.4m 枝張2.5m D い キ】	本	3				
		スタジイ【SZ】 【高4.0m 枝張2.0m 株立物 あ オ】	本	1				
		シラカシ(2)【SK2】 【高4.0m 枝張2.0m 株立物 あ オ】	本	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		マテバシイ【MS】 【高4.5m 周0.25m 枝張1.5m あ オ】	本	7				
		カラタネオガタマ【KR】 【高4.0m 枝張2.5m 株立物 あ オ】	本	2				
		シラカシ(3)【SK3】 【高3.5m 周0.18m 枝張1.0m あ ウ】	本	8				
		ソヨゴ(1)【S01】 【高3.0m 枝張1.5m 株立物 C エ】	本	1				
		ソヨゴ(1)【S01】 【高3.0m 枝張1.5m 株立物 あ エ】	本	2				
		ヒメユズリハ【HY】 【高3.0m 枝張1.5m 株立物 あ エ】	本	2				
		ソヨゴ(2)【S02】 【高3.0m 周0.25m 枝張1.5m あ オ】	本	16				
		ネズミモチ【NM】 【高3.0m 枝張1.5m 株立物 あ エ】	本	4				
		シロダモ【SD】 【高3.0m 枝張1.5m 株立物 あ エ】	本	3				
		高木植栽工（落葉広葉樹）	式	1		10,578,570	種別行	
		アキニレ(1)【AK1】 【高7.0m 周0.6m 枝張4.0m F う ケ】	本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		エノキ【EK】 【高7.0m 枝張4.0m 株立物 F う ク】	本	1				
		ソメイヨシノ(1)【SY1】 【高8.0m 周0.6m 枝張4.0m G う ケ】	本	1				
		アキニレ(2)【AK2】 【高6.0m 周0.5m 枝張3.0m E ク】	本	3				
		ソメイヨシノ(2)【SY2】 【高6.0m 周0.6m 枝張3.0m F ケ】	本	6				
		ヤマボウシ【YB】 【高6.0m 枝張3.0m 株立物 F キ】	本	4				
		イロハモミジ【IM】 【高6.0m 枝張3.0m 株立物 F キ】	本	3				
		エゴ(1)【EG1】 【高6.0m 枝張3.0m 株立物 F キ】	本	3				
		ケヤキ(1)【KY1】 【高4.0m 枝張2.0m 株立物 あ オ】	本	2				
		エゴ(2)【EG2】 【高4.0m 枝張2.5m 株立物 あ オ】	本	4				
		ケヤキ(2)【KY2】 【高4.0m 枝張2.5m 株立物 あ オ】	本	4				
		カツラ【KT】 【高3.0m 周0.25m 枝張1.5m あ オ】	本	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		ハナノキ【HA】 【高3.0m 枝張1.5m 株立物 Cエ】	本	1				
		ハナノキ【HA】 【高3.0m 枝張1.5m 株立物 あエ】	本	1				
		コナラ【KO】 【高3.0m 枝張1.5m 株立物 Cエ】	本	3				
		サンシュユ【SS】 【高3.5m 枝張2.0m 株立物 あエ】	本	4				
		ハイノキ【HN】 【高3.0m 枝張1.5m 株立物 あエ】	本	5				
		中低木植栽工（中木）	式	1		361,939	種別行	
		クロモジ【Ku】 【高1.5m 枝張1.2m えタ】	本	3				
		トサミズキ【To】 【高1.5m 枝張1.0m えタ】	本	4				
		トサミズキ【To】 【高1.5m 枝張1.0m え 植栽基盤A】	本	4				
		ミツバツツジ 【高1.5m 枝張1.2m えタ】	本	5				
		ウツギ【Ut】 【高1.2m 枝張1.0m えソ】	本	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		ウツギ【Ut】 【高1.2m 枝張1.0m え 植栽基盤A】	本	1				
		ナンテン【Na】 【高1.2m 枝張1.0m え ソ】	本	6				
		ニシキギ【Ni】 【高1.2m 枝張1.0m え ソ】	本	5				
		ニシキギ【Ni】 【高1.2m 枝張1.0m え 植栽基盤A】	本	6				
		ハコネウツギ【Ha】 【高1.2m 枝張1.0m 株立物 え ソ】	本	3				
		中低木植栽工（低木地被混植1）	式	1		2,543,083	種別行	
		アベリア（フランシス・メイソン） 【高0.5m 枝張0.5m ス】	株	356				
		ナンテン（オブセス） 【高0.4m 枝張0.4m シ】	株	356				
		ヒラドツツジ 【高0.5m 枝張0.5m ス】	株	534				
		キチジョウソウ 【コンテナ径10.5cm 3芽立 テ】	pot	1,283				
		コクチナシ 【コンテナ径10.5cm テ】	pot	1,283				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		ビンカマジョール 【コンテナ径10.5cm テ】	pot	1,283				
		中低木植栽工（低木地被混植2）	式	1		2,621,221	種別行	
		アセビ 【高0.8m 枝張0.5m セ】	株	252				
		ガクアジサイ 【高0.5m 3本立 ス】	株	126				
		センリョウ 【高0.5m ス】	株	126				
		ヒサカキ 【高0.6m 枝張0.4m ス】	株	252				
		ムラサキシキブ 【高0.5m 枝張0.5m ス】	株	126				
		ツワブキ 【コンテナ径10.5cm 3枚葉 テ】	pot	456				
		ベニシダ 【コンテナ径10.5cm テ】	pot	911				
		フッキソウ 【コンテナ径9.0cm 3芽立 テ】	pot	911				
		ヤブコウジ 【コンテナ径9.0cm 3芽立 テ】	pot	456				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		中低木植栽工（低木地被混植3）	式	1		2,449,275	種別行	
		アベリア 【高0.6m 枝張0.4m ス】	株	258				
		アベリア 【高0.6m 枝張0.4m 植栽基盤A】	株	38				
		サツキツツジ 【高0.4m 枝張0.5m シ】	株	386				
		サツキツツジ 【高0.4m 枝張0.5m 植栽基盤A】	株	58				
		ナンテン（オブセス） 【高0.4m 枝張0.4m シ】	株	386				
		ナンテン（オブセス） 【高0.4m 枝張0.4m 植栽基盤A】	株	58				
		ヒュウガミズキ 【高1.0m 枝張0.5m ソ】	株	129				
		ヒュウガミズキ 【高1.0m 枝張0.5m 植栽基盤A】	株	19				
		ユキヤナギ 【高0.5m 3本立 ス】	株	129				
		ユキヤナギ 【高0.5m 3本立 植栽基盤A】	株	19				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		中低木植栽工（低木地被混植4）	式	1		4,611,670	種別行	
		アセビ 【高0.8m 枝張0.5m セ】	株	544				
		アセビ 【高0.8m 枝張0.5m 植栽基盤A, B】	株	33				
		シャリンバイ 【高0.6m 枝張0.5m ス】	株	727				
		シャリンバイ 【高0.6m 枝張0.5m 植栽基盤A, B】	株	43				
		ヒサカキ 【高0.6m 枝張0.4m ス】	株	544				
		ヒサカキ 【高0.6m 枝張0.4m 植栽基盤A, B】	株	33				
		地被類植栽工（地被植栽1）	式	1		36,960	種別行	
		タマリユウ 【コンテナ径7.5cm 5芽立 テ】	pot	224				
		地被類植栽工（地被植栽2）	式	1		74,830	種別行	
		オオイタビ 【コンテナ径10.5cm テ】	pot	84				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		リュウノヒゲ 【コンテナ径9.0cm 5芽立 テ】	pot	334				
		植栽基盤工	式	1		1,212,305	種別行	
		植栽基盤A	m2	55.2				
		植栽基盤B	m2	5.3				
		樹名板工	式	1		155,548	種別行	
		埋込型樹名板(1) 150*100mm ホール長 1000mm	基	16				
		埋込型樹名板(2) 150*100mm ホール長 700mm	基	22				
		仮設工	式	1		943,500	工種行	
		交通管理工	式	1		943,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	85				
		直接工事費	式	1		35,474,921		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設	費		式	1		3,877,000		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		3,877,000		
純	工事	費		式	1		39,351,921		
	現場	管理	費	式	1		14,221,000		
工事	原	価		式	1		53,572,921		
	一般	管理	費等	式	1		9,166,079		
工事	価	格		式	1		62,739,000		
	消費	税	相当額	式	1		6,273,900		
設計	価	格		式	1		69,012,900		