

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DC1013-0C0					
施 工 場 所	枚方市長尾家具町4丁目地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	獅子口公園 他						
工 事 名	獅子口公園他遊戯施設更新工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p>獅子口公園 ・施設整備 【基幹事業】 遊戯施設整備工 一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工 一式、仮設工 一式</p> <p>養父東公園 ・施設整備 【基幹事業】 公園土工 一式、 遊戯施設整備工 一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工 一式、仮設工 一式</p> <p>笹谷公園 ・施設整備 【基幹事業】 遊戯施設整備工 一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工 一式、仮設工 一式</p> <p>下田公園 ・施設整備 【基幹事業】 遊戯施設整備工 一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工 一式、仮設工 一式</p> <p>高野道南公園 ・施設整備 【基幹事業】 遊戯施設整備工 一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工 一式、仮設工 一式</p> <p>氷室台南公園 ・施設整備 【基幹事業】 遊戯施設整備工 一式 【その他事業】 公園施設等撤去・移設工 一式、仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right;">12, 127, 500 円</p> <p style="text-align: right;">11, 025, 000 円</p> <p style="text-align: right;">1, 102, 500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
獅子口公園			式	1			費目行	
		【基幹事業】	式	1			費目行	
施設整備			式	1		1,747,099	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		1,747,099	工種行	
	作業土工		式	1		92,999	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	29				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	13				
	遊具組立設置工		式	1		1,654,100	種別行	
		4連ブランコ（幼児・児童用）	基	1				
		砂場	箇所	1				
		【その他事業】	式	1		225,144	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
公園施設等撤去・移設工			式	1		158,544	工種行	
公園施設撤去工			式	1		82,693	種別行	
4連ブランコ撤去			基	1				
人工芝撤去			m2	8				
砂場撤去			箇所	1				
スカルプチャー撤去			基	1				
運搬処理工			式	1		75,851	種別行	
残土処分			m3	12				
無筋コンクリート殻処分			m3	2				
有筋コンクリート殻処分			m3	2				
廃プラ処分			m3	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		スクラップ運搬	式	1				
仮設工			式	1		66,600	工種行	
		交通管理工	式	1		66,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
養父東公園			式	1			費目行	
		【基幹事業】	式	1			費目行	
施設整備			式	1		955,233	費目行	
	公園土工		式	1		17,304	工種行	
		小規模造成工	式	1		17,304	種別行	
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	2				
		真砂土 (ふるっていない状態)	m3	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	遊戯施設整備工			式	1		937,929	工種行	
	作業土工			式	1		38,129	種別行	
	床掘り 土砂 小規模			m3	9				
	埋戻し 小規模 土砂			m3	7				
	遊具組立設置工			式	1		899,800	種別行	
	2連ブランコ			基	1				
	スプリング遊具－1			基	1				
	スプリング遊具－2			基	1				
			【その他事業】	式	1		147,439	費目行	
	公園施設等撤去・移設工			式	1		91,939	工種行	
	公園施設撤去工			式	1		48,400	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		4連ブランコ撤去	基	1				
		人工芝撤去	m2	6				
		移設工	式	1		30,294	種別行	
		土留板柵撤去・再設置	m	6				
		運搬処理工	式	1		13,245	種別行	
		無筋コンクリート殻処分	m3	1				
		廃プラ処分	m3	0.3				
		スクラップ運搬	式	1				
	仮設工		式	1		55,500	工種行	
		交通管理工	式	1		55,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
笹谷公園			式	1			費目行	
		【基幹事業】	式	1			費目行	
施設整備			式	1		707,460	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		707,460	工種行	
	作業土工		式	1		43,060	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	10				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	8				
	遊具組立設置工		式	1		664,400	種別行	
		2連ブランコ (幼児・児童用)	基	1				
		【その他事業】	式	1		88,617	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		44,217	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		公園施設撤去工	式	1		32,240	種別行	
		2連ブランコ撤去	基	1				
		人工芝撤去	m2	4				
		運搬処理工	式	1		11,977	種別行	
		無筋コンクリート殻処分	m3	1				
		廃プラ処分	m3	0.2				
		スクラップ運搬	式	1				
	仮設工		式	1		44,400	工種行	
		交通管理工	式	1		44,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
下田公園			式	1			費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			【基幹事業】	式	1			費目行	
施設整備				式	1		569,168	費目行	
	遊戯施設整備工			式	1		569,168	工種行	
		作業土工		式	1		11,668	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	3				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	2				
		遊具組立設置工		式	1		557,500	種別行	
		すべり台		基	1				
			【その他事業】	式	1		64,156	費目行	
	公園施設等撤去・移設工			式	1		19,756	工種行	
		公園施設撤去工		式	1		13,120	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		すべり台撤去	基	1				
		運搬処理工	式	1		6,636	種別行	
		無筋コンクリート殻処分	m3	0.4				
		スクラップ運搬	式	1				
仮設工			式	1		44,400	工種行	
		交通管理工	式	1		44,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
高野道南公園			式	1			費目行	
		【基幹事業】	式	1			費目行	
施設整備			式	1		569,168	費目行	
		遊戯施設整備工	式	1		569,168	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工	式	1		11,668	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	3				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2				
		遊具組立設置工	式	1		557,500	種別行	
		すべり台	基	1				
		【その他事業】	式	1		76,771	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		32,371	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		17,185	種別行	
		すべり台撤去	基	1				
		レンガ縁石撤去	m	15				
		運搬処理工	式	1		15,186	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		無筋コンクリート殻処分	m3	1				
		廃レンガ処分	m3	0.3				
		スクラップ運搬	式	1				
	仮設工		式	1		44,400	工種行	
		交通管理工	式	1		44,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
氷室台南公園			式	1			費目行	
		【基幹事業】	式	1			費目行	
施設整備			式	1		282,886	費目行	
		遊戯施設整備工	式	1		282,886	工種行	
		作業土工	式	1		17,086	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2				
		遊具組立設置工	式	1		265,800	種別行	
		砂場	箇所	1				
		【その他事業】	式	1		112,536	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		68,136	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		47,220	種別行	
		砂場撤去	箇所	1				
		運搬処理工	式	1		20,916	種別行	
		有筋コンクリート殻処分	m3	4				
	仮設工		式	1		44,400	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1			種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
直接			工事費	式	1		5,545,677		
			(処分費等)	式	1		89,622		
共通			仮設費	式	1		707,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		707,000		
純			工事費	式	1		6,252,677		
			現場管理費	式	1		2,843,000		
工事			原価	式	1		9,095,677		
			一般管理費等	式	1		1,947,823		
			諸経費対象外	式	1		-18,500		

