

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DEHY02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 出屋敷西町1丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道枚方藤阪線						
工 事 名	自転車通行空間枚方藤阪線整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 0.614km</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,629,500 円 7,845,000 円 784,500 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
本線部			式	1		1,964,381	費目行	
	排水	構造物工	式	1		685,048	工種行	
		集水枡工	式	1		685,048	種別行	
		枡蓋取替工600×400【夜間】 街渠枡 110° 開閉	基	25				
		枡蓋取替工800×350【夜間】 街渠枡 110° 開閉	基	1				
		枡蓋清掃工600×400【夜間】	基	4				
	区画	線工	式	1		824,185	工種行	
		区画線工	式	1		824,185	種別行	
		自転車マーク（排水性舗装）【夜間】	箇所	21				
		矢羽根型路面標示（排水性舗装）【夜間】	箇所	63				
		区画線設置(標準単価) 外側線（排水性舗装）【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	164				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	構造物撤去工			式	1		55,548	工種行	
	構造物取壊工			式	1		39,430	種別行	
	構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有			m3	1.0				
	運搬処理工			式	1		16,118	種別行	
	殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 8.0km以下 良好			m3	1.0				
	処分費(無筋コンクリート)【夜間】			m3	1.0				
	現場発生品・支給品運搬【昼間】 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下			回	1				
	仮設工			式	1		399,600	工種行	
	交通管理工			式	1		399,600	種別行	
	交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)			人日	24				
側道部				式	1		1,273,282	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工			式	1		77,257	工種行	
	アス	ファルト舗装工	式	1		77,257	種別行	
		不陸整正【昼間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(HMS-25)	m2	15				
		基層(車道・路肩部)【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	15				
		表層(車道・路肩部)【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	15				
排水	構造	物工	式	1		190,495	工種行	
	集水	柵工	式	1		142,480	種別行	
		柵蓋取替工600×400【昼間】 街渠柵 110° 開閉	基	2				
		柵蓋取替工800×700【昼間】 街渠柵 180° 開閉	基	2				
	側溝	工	式	1		48,015	種別行	
		街渠工【昼間】	m	15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工		式	1		825,815	工種行	
		区画線工	式	1		825,815	種別行	
		自転車マーク（排水性舗装）【昼間】	箇所	5				
		矢羽根型路面標示（排水性舗装）【昼間】	箇所	13				
		区画線設置(標準単価) 外側線（排水性舗装）【昼間】 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	122				
		自転車マーク【昼間】	箇所	15				
		矢羽根型路面標示【昼間】	箇所	45				
		バス停注意マーク【昼間】	箇所	2				
		区画線設置(標準単価)文字「バス停」【昼間】 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	34				
		区画線設置(標準単価) 外側線【昼間】 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線白・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	447				
	構造物撤去工		式	1		68,715	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物取壊工	式	1		44,231	種別行	
		構造物とりこわし【昼間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.2				
		舗装版切断【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17				
		舗装版切断【昼間】 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.0				
		舗装版破碎【昼間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	15				
		運搬処理工	式	1		24,484	種別行	
		殻運搬【昼間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好	m3	1.2				
		処分費(無筋コンクリート殻)【昼間】	m3	1.2				
		殻運搬【昼間】 舗装版破碎 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好	m3	1.5				
		処分費(AS殻)【昼間】	m3	1.5				
		現場発生品・支給品運搬【昼間】 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		111,000	工種行	
		交通管理工		式	1		111,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	10				
直接工事費				式	1		3,237,663		
	(処分費等)			式	1		18,001		
共通仮設費				式	1		849,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		849,000		
純工事費				式	1		4,086,663		
	現場管理費			式	1		2,349,000		
工事原価				式	1		6,435,663		
	一般管理費等			式	1		1,425,987		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	諸経費対象外			式	1		-16,650		
工事	価格			式	1		7,845,000		
	消費税相当額			式	1		784,500		
設計	価格			式	1		8,629,500		