

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19GI0077-0C0					
施 工 場 所	枚方市 西船橋 2 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	利根川						
工 事 名	利根川護岸補修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>護岸除草工 一式 護岸除根工 一式 護岸復旧工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4, 732, 200 円 4, 302, 000 円 430, 200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
護岸補修			式	1		2,203,619	費目行	
	護岸除草工		式	1		109,475	工種行	
		除草工	式	1		109,475	種別行	
		除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・タイヤセル・2t積級)	m2	725				
		除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道10.0km以下 梱包なし 処分料含む	m2	725				
	護岸除根工		式	1		300,022	工種行	
		除根工	式	1		300,022	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	2.3				
		コンクリート塊処分 ダンプトラック2t+人力積込	m3	2.3				
		人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・埴質土	m3	2.5				
		発生土処分 ダンプトラック2t+人力積込	m3	2.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		支障木の抜根 人力抜根 幹周:20cm以上30cm未満、処分料含む	本	46				
		小車運搬(運搬〜取卸し) 岩塊・玉石 無し 200m以下	m3	2.1				
		小車運搬(運搬〜取卸し) 土砂 無し 200m以下	m3	2.1				
	護岸復旧工		式	1		374,902	工種行	
	復旧工		式	1		374,902	種別行	
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	m	24.0				
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 再利用設置	m	24.0				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	16.7				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内 小運搬有り	m3	4.82				
	仮設工		式	1		1,419,220	工種行	
	作業ヤード設置工		式	1		775,420	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			単管傾斜足場設置・撤去 安全柵不要	掛㎡	274				
			交通管理工	式	1		643,800	種別行	
			交通誘導警備員	式	1				
直接工事費				式	1		2,203,619		
			(処分費等)	式	1		97,204		
共通仮設費				式	1		234,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		234,000		
純工事費				式	1		2,437,619		
			現場管理費	式	1		1,073,000		
工事原価				式	1		3,510,619		
			一般管理費等	式	1		791,381		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格			式	1		4,302,000		
	消費税相当額			式	1		430,200		
設計	価格			式	1		4,732,200		