

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19TS0003-1C0					
施工場所	枚方市中宮北町地内						
路線・河川名							
工事名	禁野保育所ブロック塀置換工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式	構造物撤去工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	3,811,500 円	3,476,000 円
工 事 価 格	3,465,000 円	3,160,000 円
消 費 税 等 相 当 額	346,500 円	316,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,454,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,140,000 円 消費税等相当額 314,000 円	変更契約金額 (税込み) 3,149,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 2,863,000 円 消費税等相当額 286,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		1,713,613	費目行	
				1		1,563,139		
構造物撤去工			式	1		396,219	工種行	
				1		314,903		
構造物取壊し工			式	1		396,219	種別行	
				1		314,903		
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 制約有 夜間無	m	12.6				
				4.2				
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 人力施工+ガンブトラック2t積 制約有 夜間無 DID有 6.0km以下	m3	6.6				
				0				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約有 夜間無 対策必要	m3	-----				
				6.6				
		殻運搬・処分	m3	-----				
				6.6				
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	m	5.3				
		基礎ブロック(立入防止柵) 撤去	個	3				
		支障木伐採処分	式	-----				
				1				
管理施設整備工			式	1		1,073,194	工種行	
				1		1,004,036		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	作業土工		式	1		86,169	種別行	
	床掘り 土砂 現場制約あり		m3	8.4				
	埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し		m3	4.5				
	残土処理工		式	1		24,835	種別行	
	土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.0km以下 良好		m3	3.9				
	残土等処分 投棄料砂質土地山 {枚方市南中振}		m3	3.9				
	柵工		式	1		962,190	種別行	
				1		893,032		
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無		m	12.6				
				0				
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無		m	4.2				
	フェンス基礎 設置		m	42.4				
				42.4				
	基礎ブロック(立入防止柵) 設置		個	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 設置 H1500	m	41.1				
				40.9				
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 設置 H900	m	0.7				
		門扉設置工 H1500	箇所	3				
		門扉設置工 H900	箇所	1				
		控壁 設置 H1200 L400 B200	箇所	---				
				1				
仮設工			式	1		244,200	工種行	
	交通管理工		式	1		244,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	22				
直接工事費			式	1		1,713,613		
				1		1,563,139		
(処分費等)			式	1		41,400		
				1		11,700		
共通仮設費			式	1		222,000		
				1		202,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		222,000		
					1		202,000		
純工事費				式	1		1,935,613		
					1		1,765,139		
現場管理費				式	1		887,000		
					1		809,000		
工事原価				式	1		2,822,613		
					1		2,574,139		
工事原価				式	1		2,822,613		
					1		2,574,139		
一般管理費等				式	1		642,387		
					1		585,861		
工事価格				式	1		3,465,000		
					1		3,160,000		
工事価格計				式	1		3,465,000		
					1		3,160,000		
消費税相当額				式	1		346,500		
					1		316,000		
設計価格				式	1		3,811,500		
					1		3,476,000		