

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DB005-1C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘10丁目 地内						
路線・河川名	新香里中央線						
工事名	新香里中央線排水施設設置工事(H31-16)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=88.2m	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=88.2m
設 計 金 額 (内 訳)	7,189,600 円	7,521,800 円
工 事 価 格	6,536,000 円	6,838,000 円
消 費 税 等 相 当 額	653,600 円	683,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,286,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,715,000 円 消費税等相当額 571,500 円	変更契約金額 (税込み) 6,576,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 5,979,000 円 消費税等相当額 597,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		3,483,417	費目行	
				1		3,641,793		
道路土工			式	1		490,416	工種行	
				1		480,379		
		掘削工	式	1		34,365	種別行	
				1		29,205		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	33.3				
				28.3				
		作業土工	式	1		138,238	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	36.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	23.2				
		残土処分工	式	1		317,813	種別行	
				1		312,936		
		残土処分 廃路盤材	m3	39.0				
				34.0				
		残土処分 土砂	m3	5.8				
				13.3				
舗装工			式	1		669,786	工種行	
				1		710,423		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	舗装工（車道）		式	1		143,066	種別行	
	下層路盤（車道・路肩部） 250mm 2層施工 RM-30		m2	20.1				
	上層路盤（車道・路肩部） HMS-25 150mm 1層施工		m2	20.1				
	基層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	20.1				
	表層（車道・路肩部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	20.1				
	舗装工（歩道）		式	1		447,165	種別行	
				1		487,802		
	上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	202.1				
				153.5				
	上層路盤（歩道部） 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	50.0				
	表層（歩道部） 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	202.1				
				203.5				
	コンクリート舗装 18-8-40 路盤無し		m2	2.4				
	舗装工（乗入部）		式	1		79,555	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	20.3				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20.3				
	排水	構造物工	式	1		904,254	工種行	
				1		905,757		
		集水柵工	式	1		190,460	種別行	
		集水柵-1 400*500 H900 T-25 150/170*200*600	箇所	1				
		集水柵-2 400*500 H900 T-25 150/170*200*600	箇所	1				
		集水柵-3 400*500 H900 T-6	箇所	1				
		管渠工	式	1		597,447	種別行	
				1		598,950		
		台付管 φ200	m	38.5				
		VU φ200	m	2.8				
				0				
		VU φ250	m	2.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		有孔管φ100	m	50.0				
	街渠工		式	1		116,347	種別行	
		街渠A-1型 現場打ち W=500	m	38.5				
	縁石工		式	1		209,737	工種行	
				1		230,087		
	縁石工		式	1		209,737	種別行	
				1		230,087		
		縁石B1型 150/170*200*600	m	19.8				
		縁石C1型 150/170*200*600	m	1.5				
		植樹ブロック 150*150*600	箇所	8				
				7				
		縁石切下 150/160*100*600 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	4.2				
		縁石段差-1 歩道段差ブロック斜1段 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	1.2				
		縁石段差-2 歩道段差ブロック斜2段 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	2.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	構造物撤去工		式	1		498,824	工種行	
				1		604,747		
	構造物取壊し工		式	1		371,055	種別行	
				1		471,332		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	115.6				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	3.2				
				4.0				
		舗装版破碎積込	m2	242.5				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	8.7				
				17.0				
		除根	m2	64.0				
				42.0				
		支障木の抜根 人力抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本					
				2				
	運搬処理工		式	1		127,769	種別行	
				1		133,415		
		アスファルト殻 10.5km以下 高槻市西大樋町	m3	9.1				
		コンクリート殻 22.5km以下 枚方市尊延寺	m3	8.7				
				9.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) ルーン装置付2t積2t吊 (参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
仮設工			式	1		710,400	工種行	
	交通誘導工		式	1		710,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 (8時~17時) 実働8h (交替要員無)	人日	64				
直接工事費			式	1				
	(処分費等)		式	1		289,737		
				1		289,557		
共通仮設費			式	1		512,100		
				1		537,100		
共通仮設費			式	1		7,100		
	技術管理費		式	1		7,100		
				1		505,000		
	共通仮設費 (率計上)		式	1		530,000		
純工事費			式	1		3,995,517		
				1		4,178,893		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,369,000		
					1		1,436,000		
工事	原			式	1		5,364,517		
					1		5,614,893		
		一般	管理	費	式	1	1,172,419		
						1		1,224,043	
		諸	経	費	式	1	-936		
工事	価			式	1		6,536,000		
					1		6,838,000		
		消費	税	相	式	1	653,600		
						1		683,800	
設計	価			式	1		7,189,600		
					1		7,521,800		