

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DEHY02-1C0					
施工場所	枚方市 出屋敷西町1丁目他 地内						
路線・河川名	市道枚方藤阪線						
工事名	自転車通行空間枚方藤阪線整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 0.614km	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 0.614km
設 計 金 額	8,629,500 円	8,698,800 円
(内 訳)		
工 事 価 格	7,845,000 円	7,908,000 円
消 費 税 等 相 当 額	784,500 円	790,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 7,554,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,868,000 円 消費税等相当額 686,800 円	変更契約金額 (税込み) 7,615,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,923,000 円 消費税等相当額 692,300 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
本線部	式	1		1,964,381	費目行	
		1		1,662,553		
排水構造物工	式	1		685,048	工種行	
		1		435,270		
集水枡工	式	1		685,048	種別行	
		1		435,270		
枡蓋取替工600×400【夜間】 街渠枡 110° 開閉	基	25				
		24				
枡蓋取替工800×350【夜間】 街渠枡 110° 開閉	基	1				
		1				
枡蓋取替工600×300【夜間】 街渠蓋 110° 開閉	基	---				
		1				
枡蓋清掃工600×400【夜間】	基	4				
導水パイプ設置調整【夜間】	箇所	---				
		12				
区画線工	式	1		824,185	工種行	
区画線工	式	1		824,185	種別行	
自転車マーク（排水性舗装）【夜間】	箇所	21				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
矢羽根型路面標示（排水性舗装）【夜間】	箇所	63				
区画線設置(標準単価) 外側線（排水性舗装）【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	164				
構造物撤去工	式	1		55,548	工種行	
		1		3,498		
構造物取壊工	式	1		39,430	種別行	
		1		0		
構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	1.0				
		0				
運搬処理工	式	1		16,118	種別行	
		1		3,498		
殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	1.0				
		0				
処分費（無筋コンクリート）【夜間】	m3	1.0				
		0				
現場発生品・支給品運搬【昼間】 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1				
仮設工	式	1		399,600	工種行	
交通管理工	式	1		399,600	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	24		399,600		
側道部	式	1		1,273,282	費目行	
		1		1,606,236		
舗装工	式	1		77,257	工種行	
		1		293,578		
アスファルト舗装工	式	1		77,257	種別行	
		1		293,578		
不陸整正【昼間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(HMS-25)	m2	15				
		57				
基層(車道・路肩部)【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	15				
		57				
表層(車道・路肩部)【昼間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	15				
		57				
排水構造物工	式	1		190,495	工種行	
		1		248,722		
集水柵工	式	1		142,480	種別行	
		1		146,267		
柵蓋取替工600×400【昼間】 街渠柵 110° 開閉	基	2				
柵蓋取替工800×700【昼間】 街渠柵 180° 開閉	基	2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
集水柵 蓋高調整【昼間】 800×800	箇所	1				
側溝工	式	1		48,015	種別行	
		1		57,618		
街渠工【昼間】	m	15				
		18				
縁石工	式	1		44,837	種別行	
歩車道境界ブロック P-B2型【昼間】 設置 B種 180/(230~200)×(250~100)×600 基礎碎石あり 18-8-40(高炉)	m	1.8				
歩車道境界ブロック B-2型【昼間】 設置 B種 180/230×250×600 基礎碎石あり 18-8-40(高炉)	m	4.2				
区画線工	式	1		825,815	工種行	
区画線工	式	1		825,815	種別行	
自転車マーク（排水性舗装）【昼間】	箇所	5				
矢羽根型路面標示（排水性舗装）【昼間】	箇所	13				
区画線設置(標準単価) 外側線（排水性舗装）【昼間】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	122				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
自転車マーク【昼間】	箇所	15				
矢羽根型路面標示【昼間】	箇所	45				
バス停注意マーク【昼間】	箇所	2				
区画線設置(標準単価)文字「バス停」【昼間】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	34				
区画線設置(標準単価) 外側線【昼間】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線白・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	447				
構造物撤去工	式	1		68,715	工種行	
		1		127,121		
構造物取壊工	式	1		44,231	種別行	
		1		65,824		
歩車道境界ブロック撤去【昼間】 処分	m					
		6.0				
構造物とりこわし【昼間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.2				
舗装版切断【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17				
		41				
舗装版切断【昼間】 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.0				
		1.4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装版破碎【昼間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	15				
		57				
運搬処理工	式	1		24,484	種別行	
		1		61,297		
殻運搬【昼間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好	m3	1.2				
		1.4				
処分費(無筋コンクリート殻)【昼間】	m3	1.2				
		1.4				
殻運搬【昼間】 舗装版破碎 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好	m3	1.5				
		5.7				
処分費(AS殻)【昼間】	m3	1.5				
		5.7				
現場発生品・支給品運搬【昼間】 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1				
仮設工	式	1		111,000	工種行	
交通管理工	式	1		111,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10		111,000		
直接工事費	式	1		3,237,663		
		1		3,268,789		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(処分費等)	式	1		18,001		
		1		32,712		
共通仮設費	式	1		849,000		
		1		854,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		849,000		
		1		854,000		
純工事費	式	1		4,086,663		
		1		4,122,789		
現場管理費	式	1		2,349,000		
		1		2,366,000		
工事原価	式	1		6,435,663		
		1		6,488,789		
一般管理費等	式	1		1,425,987		
		1		1,435,861		
諸経費対象外	式	1		-16,650		
工事価格	式	1		7,845,000		
		1		7,908,000		
消費税相当額	式	1		784,500		
		1		790,800		
設計価格	式	1		8,629,500		
		1		8,698,800		