

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<small>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</small>							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和元年度	設 計 書 番 号	19GI0077-1C0					
施 工 場 所	枚方市 西船橋2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	利根川						
工 事 名	利根川護岸補修工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	護岸除草工 護岸除根工 護岸復旧工 仮設工	一式 一式 一式 一式	護岸除草工 護岸除根工 護岸復旧工 仮設工	一式 一式 一式 一式
設 計 金 額 (内 訳)	4,732,200 円		4,204,200 円	
工 事 価 格	4,302,000 円		3,822,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	430,200 円		382,200 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	4,204,200 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	3,734,500 円
	前回契約金額 (税抜き)	3,822,000 円	変更契約金額 (税抜き)	3,395,000 円
	消費税等相当額	382,200 円	消費税等相当額	339,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
護岸補修			式	1		2,203,619	費目行	
				1		1,958,677		
護岸除草工			式	1		109,475	工種行	
				1		185,579		
除草工			式	1		109,475	種別行	
				1		185,579		
		除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合) 人力 梱包無し ダンプトラック(オンロード・タイヤセル・2t積級)	m2	725				
				1,229				
		除草(ダンプトラック運搬) DID区間有り 片道10.0km以下 梱包なし 処分料含む	m2	725				
				1,229				
護岸除根工			式	1		300,022	工種行	
				1		364,678		
除根工			式	1		300,022	種別行	
				1		364,678		
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	2.3				
				0.8				
		コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	m2	2.3				
				0.9				
		コンクリート塊処分 ダンプトラック2t+人力積込	m3	2.3				
				0.9				
		人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	m3	2.5				
				1.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		発生土処分 ダンプトラック2t+人力積込	m3	2.5				
				1.5				
		支障木の抜根 人力抜根 幹周:20cm以上30cm未満、処分料含む	本	46				
				43				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	-----				
				1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	-----				
				4				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	-----				
				2				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	-----				
				1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	-----				
				1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:150cm以上180cm未満	本	-----				
				2				
		小車運搬(運搬~取卸し) 岩塊・玉石 無し 200m以下	m3	2.1				
				0.1				
		小車運搬(運搬~取卸し) 土砂 無し 200m以下	m3	2.1				
				0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	-----				
				30.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
護岸復旧工			式	1		374,902	工種行	
				1		237,377		
復旧工			式	1		374,902	種別行	
				1		237,377		
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	m	24.0				
				38.0				
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 再利用設置	m	24.0				
				38.0				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	16.7				
				0				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬有り	m ³	4.82				
				2.23				
		モルタル金ごて仕上げ	m ²	-----				
				2.3				
仮設工			式	1		1,419,220	工種行	
				1		1,171,043		
作業ヤード設置工			式	1		775,420	種別行	
				1		549,443		
		単管傾斜足場設置・撤去 安全柵不要	掛m ²	274				
				194				
		脚立賃料 鋼製・高2160mm(踏板付)	脚(台)	-----				
				3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通管理工	式	1			643,800	種別行	
				1			621,600		
		交通誘導警備員	式	1					
				1					
直接工事費			式	1			2,203,619		
				1			1,958,677		
(処分費等)			式	1			97,204		
				1			105,297		
共通仮設費			式	1			234,000		
				1			207,000		
共通仮設費(率計上)			式	1			234,000		
				1			207,000		
純工事費			式	1			2,437,619		
				1			2,165,677		
現場管理費			式	1			1,073,000		
				1			957,000		
工事原価			式	1			3,510,619		
				1			3,122,677		
一般管理費等			式	1			791,381		
				1			699,323		
工事価格			式	1			4,302,000		
				1			3,822,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		430,200		
					1		382,200		
設計	価格			式	1		4,732,200		
					1		4,204,200		