

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和元年度	設計書番号	19DET002-1C0					
施工場所	枚方市春日北町一丁目 地内						
路線・河川名	市道 春日大峯線						
工事名	春日大峯線道路整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=48m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=48m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	5,612,200 円	6,734,200 円
工 事 価 格	5,102,000 円	6,122,000 円
消 費 税 等 相 当 額	510,200 円	612,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,511,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,010,000 円 消費税等相当額 501,000 円	変更契約金額 (税込み) 6,612,100 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,011,000 円 消費税等相当額 601,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		2,568,489	費目行	
				1		3,103,404		
道路土工			式	1		187,194	工種行	
				1		207,196		
掘削工			式	1		14,731	種別行	
				1		17,078		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	13				
				14				
		掘削 【夜間】 廃路盤材 小規模 小規模(標準)	m3	1				
				2				
盛土工			式	1		4,972	種別行	
				1		1,491		
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	1				
				0.3				
作業土工			式	1		108,907	種別行	
				1		112,627		
		床掘り 土砂 小規模	m3	2				
		床掘り 【夜間】 土砂 小規模	m3	19				
				20				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		埋戻し 【夜間】 小規模 土砂	m3	12				
				13				
		残土処分工	式	1		58,584	種別行	
				1		76,000		
		土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下	m3	17				
				20				
		残土等処分 砂質土	m3	17				
				20				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下	m3	1				
				2				
		残土等処分 【夜間】 廃路盤材	m3	1				
				2				
	舗装工		式	1		559,370	工種行	
				1		816,459		
		アスファルト舗装工 車道舗装(新設部)	式	1		126,489	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	27				
		上層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 水硬性粒度調整鉄鋼スラグHMS	m2	27				
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	27				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	27				
		アスファルト舗装工 車道舗装(現道部)	式	1		255,799	種別行	
				1		332,020		
		不陸整正 【夜間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 水硬性粒度調整鉄鋼スラグHMS	m2	55				
				103				
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	22				
				103				
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	22				
				103				
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	33				
				0				
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	33				
				0				
		アスファルト舗装工 歩道舗装	式	1		51,991	種別行	
				1		145,029		
		フィルター層 40mm以上60mm未満 RC-10	m2	19				
				53				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	19				
				53				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	19				
				53				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	砕石舗装工		式	1		30,617	種別行	
				1		0		
	上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30		m2	33				
				0				
	仮舗装工		式	1		94,474	種別行	
				1		212,921		
	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 250mm 2層施工 再生粒度調整砕石RM-30		m2	20				
				33				
	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 150mm 1層施工 水硬性粒度調整鉄鋼スラグHMS		m2	20				
				33				
	仮路盤(車道・路肩部) 【夜間】 50mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30		m2	20				
				33				
	表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し		m2	20				
				56				
排水	構造物工		式	1		539,084	工種行	
				1		626,904		
	街渠工		式	1		46,004	種別行	
	街渠 (B-1型)		m	11				
	街渠 (C-1型)		m	3.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	管渠工		式	1		493,080	種別行	
				1		580,900		
		鉄筋コンクリート台付管 【夜間】	m	26				
		集水柵（Ⅰ-1型） 【夜間】	箇所	1				
		集水柵（Ⅰ-2型） 【夜間】	箇所	1				
				2				
		集水柵（Ⅱ型）（改修） 【夜間】	箇所	1				
縁石工			式	1		132,516	工種行	
				1		71,364		
		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（A-1型） <small>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り</small>	m	1.8				
		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（E型） <small>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り</small>	m	10				
		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（P-A1型） <small>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り</small>	m	1.2				
		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（官民境界A型） <small>設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り</small>	m	13				
				0				
防護柵工			式	1		405,619	工種行	
				1		359,715		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		横断防止柵	式	1		49,353	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工(1型) プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	3.0				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工(2型) コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	3.0				
		立入防止柵	式	1		356,266	種別行	
					1			310,362
		フェンス設置 H=1.8m	m	20				
					12			
		フェンス設置(現場打ち基礎) H=1.8m	m	4.3				
		門扉設置 H=1.8m L=1.0m	基	1				
					0			
		ガードレール基礎復旧工	箇所	4				
					4			
		車止め設置工(ピラー)	箇所					
					1			
		車止め設置工(アーチ)	箇所					
					2			
		区画線工	式	1		31,274	工種行	
					1			32,061

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工		式	1		31,274	種別行	
				1		32,061		
	区画線設置(標準単価) 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>		m	47				
	区画線設置(標準単価) 【夜間】 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約有 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>		m	18				
				19				
	構造物撤去工		式	1		344,354	工種行	
				1		434,705		
	防護柵撤去工		式	1		5,000	種別行	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工) <small>コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C-2B 夜間無 制約無</small>		m	2.4				
	防護柵基礎撤去工 (ガードレール基礎撤去工)		箇所	2				
	構造物取壊し工		式	1		241,978	種別行	
				1		270,967		
	舗装版切断 【夜間】 <small>アスファルト舗装版 As:15cm以下</small>		m	55				
				104				
	舗装版破碎 【夜間】 <small>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り</small>		m2	58				
				145				
	コンクリート構造物撤去		m	1.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		擁壁天端はつり工	m	8.5				
		側溝撤去 【夜間】	m	52				
				43				
		宅内柵撤去	箇所	1				
		埋設管（水道）撤去	式	1		2,649	種別行	
				1		4,229		
		分水栓撤去 [材工共] 【夜間】 CIP・VP	箇所	1				
		既設管撤去工硬質塩化ビニル管切断 【夜間】 呼び径13mm	口	1				
				3				
		硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み 【夜間】 呼び径13mm	m	2.7				
				4.5				
		硬質塩ビ管布設工(管据付工+TS・RR継手工) 布設 呼び径13mm	m	1.8				
		区画線消去	式	1		4,086	種別行	
				1		2,043		
		区画線消去(標準単価) 【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無 W=15cm換算	m	6				
				3				
		運搬処理工	式	1		90,641	種別行	
				1		152,466		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 【夜間】 <small>舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好</small>	m3	4.8				
				12				
		処分費 (アスファルト) 【夜間】	m3	4.8				
				12				
		殻運搬 【夜間】 <small>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好</small>	m3	4.6				
				3.9				
		処分費 (無筋コンクリート) 【夜間】	m3	4.6				
				3.9				
		殻運搬 <small>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 6.0km以下 良好</small>	m3	0.5				
				1.4				
		処分費 (無筋コンクリート)	m3	0.5				
				1.4				
		現場発生品・支給品運搬 (廃プラ) 【夜間】 <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下</small>	回	1				
				2				
		現場発生品・支給品運搬 【夜間】 <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 1.1t超1.5t以下</small>	回	1				
仮設工			式	1		369,078	工種行	
				1		555,000		
仮設工			式	1		2,778	種別行	
				1		0		
		敷鉄板設置・撤去 【夜間】 <small>914mm*1829mm</small>	枚	3				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		鋼板賃料 22*914*1829 供用7日 1回使用	枚	3				
				0				
		交通管理工	式	1		366,300	種別行	
				1		555,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
				8				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
				28				
直接工事費			式	1		2,568,489		
				1		3,103,404		
	(処分費等)		式	1		93,677		
				1		138,247		
共通仮設費			式	1		513,120		
				1		601,100		
	共通仮設費		式	1		122,120		
				1		132,100		
	運搬費		式	1		7,020		
				1		0		
	事業損失防止施設費		式	1		7,100		
	現場環境改善費(率計上)		式	1		108,000		
				1		125,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		391,000		
					1		469,000		
純工事費				式	1		3,081,609		
					1		3,704,504		
	現場	管理費		式	1		1,100,000		
					1		1,314,000		
工事原価				式	1		4,181,609		
					1		5,018,504		
	一般	管理費等		式	1		946,291		
					1		1,129,396		
	諸	経費対象外		式	1		-25,900		
工事価格				式	1		5,102,000		
					1		6,122,000		
	消費	税相当額		式	1		510,200		
					1		612,200		
設計価格				式	1		5,612,200		
					1		6,734,200		